

A Tranzit – Keresz Rt.

100 953 049

(Nyírbátor, Várad tag)

KTJ számú

baromfinevelő telep

ÜZEMI KÁRELHÁRÍTÁSI TERVE

(Lokalizációs terv, Kárelhárítási műveleti terv)

**Készítette:
Kocsis Zoltán**

Kamarai regisztrációs szám:

09-1074

MŰSZAKI LEÍRÁS

A telep üzemeltetőjének adatai

Megnevezése: Tranzit – Ker zRt.
Székhelye: Debrecen, Simonyi út 23. 4028
KSH száma: 10677869-0147-114-09
Képviselő: Szabó Miklós
KÚJ száma: 100 413 449
KTJ száma: 100 950 934
telefon, fax: (52) 536 659

A telephely adatai

A telephely neve: Baromfinevelő telep, Nyírbátor külterület, Váradi tag (Divinyi tag).

A telep helyrajzi számai:

hrsz.:	művelési ág:	terület (m ²):
Nyírbátor		
0391/1. hrsz.	kivett major	8 ha 4266 nm

A telep tulajdoni lapját mellékletben csatolom.

- a telep blokkazonosítója: **TUTYU-K-15**

- a telep helyrajzi száma: **0391/1. hrsz.**

- a telep sarokponti EOY koordinátái:

Sarokpont égtáj szerinti elhelyezkedése	EOV X	EOV Y
ÉNy	282266	879129
ÉK	282314	879357
DNy	281999	879152
DK	282032	879403

A telep középponti EOY koordinátái a következők: X: 282158; Y: 879269

Megközelítési útvonal:



A telep elhelyezkedése



A telep Nyírbátor Ny-i részén található, a Pócsi útról közelíthető meg.

Tulajdonosok:

LDC Tranzit Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU-4028 Debrecen, Simonyi út 23.

Telefon: (52) 412-660

Az intézkedésre jogosult vezetők adatai:

1./ Viszlóczky György ágazatvezető: 30-234-0439

2./ Szabó Miklós

Állandó lakóhely: 4032 Debrecen, Verseny u. 31.

Telefon, fax: (52) 412-660

A környezetvédelmi megbízott adatai:

Kocsis Zoltán

Környezetvédelmi megbízott

Debrecen, Kiss Áron u. 22/a. 4030

telefon: 20-58-28-988;

fax: (52) 412 - 660

A felelős vezetők elérhetősége

1./ Viszlóczky György ágazatvezető: 30-234-0439

2./ Szabó Miklós

Állandó lakóhely: 4032 Debrecen, Verseny u. 31.

Telefon, fax: (52) 412-660

Az alkalmazott technológia bemutatása

kacsa és liba tartás technológiai ismertetése

-Tartástechnológia /pecsenye kacsa, liba/

Az állomány fogadás előtti teendők

1/ Szervizperiódus és felkészülés a naposok fogadására

1. az előző falka elszállítása után rágcslóirtás;
2. az előző falka elszállítása után rovarirtás;
3. kitrágyázás, szerves hulladékok eltakarítása;
4. a berendezési tárgyak behelyezése;
5. min. 7-10 napos szervizperiódus két falka között.

2/ Végző fertőtlenítés a fogadás előtt

Az istállóból a berendezési tárgyak (etető, itató) kihordásra kerülnek és a trágyát hiánytalanul eltávolítják. A berendezési tárgyakat, falakat, oszlopokat seprűvel portalanítják. Az épület áramtalanítása után következik az épület fertőtlenítése.

Elvégzik az épület falainak meszelését.

Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 3 rész víz) keveréke a legmegfelelőbb, melynek hatásfokát fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-ban nátronlúgot teszünk.

A jól kiszáritott épületbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési tárgyakat.

A bejárathoz kéz- és lábfertőtlenítőt helyeznek el.

A takarítást és fertőtlenítést két rotáció között is elvégzik. Az elő- és utónevelésre történő kihelyezések rotáció rendszerű folyamatosságát az elő-illetve az utónevelő takarítása és fertőtlenítése után lehet végezni.

A munkálatot a telepen dolgozók végzik és a telepvezető irányítja. Minden telepen rendelkezésre kell állnia 1X-i fertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszer készlet.

6. az épület szellőztetése 24 órán át;

7. a naposok érkezése előtt 24 órával az épület felfűtése.

A nevelés ideje alatt betartandó szempontok

AZ ÉPÜLET

Az állomány érkezésekor az épületnek tisztának, fertőtlenítettnek, felfűtöttnek, a fogadásra alkalmasnak kell lennie.

Lényeges, hogy a telepítési sűrűség a vágási életkorhoz és testtömeghez alkalmazkodjon.

A megfelelő szigetelés és ventiláció a takarmány értékesítésében játszanak fontos szerepet. A telepítési sűrűség betartásának a homogenításra, a tollasodásra és a takarmány fogyasztásra van hatása.

ALOM HIGIÉNY

A fogadáshoz jó minőségű szalmát használnak. A ráalmozásra naponta egy vagy két alkalommal kell időt fordítani, az időjárásnak és az alom minőségének függvényében. Mindenképp szükséges fenntartani az alom jó minőségét, ami egészséges és kiváló minőségű árut eredményez. Az alom minősége könnyebben megtartható, ha az almozás jóval az etetés kezdete után történik, így nem a friss alomra ürítenek.

Az alom minőségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis:

a rossz minőségű, szennyezett alom a mell tollasodásának minőségi romlását okozza.

FŰTÉS

Az első 3-4 nap után, amit 25°C teremhőn töltenek a madarak, napi 1°C-kal érdemes csökkenteni a hőmérsékletet, így 15 napos korra eléri a 15°C-os teremhőt, majd 21 napos korban – az időjárástól függően - a 10°C-ot. A tollasodás minőségét és mértékét a jó ventiláció segíti.

ITATÁS

Az itatás szópókás itató rendszerrel működik, azok magasságát mindig a madarak életkorához kell beállítani. Fontos, hogy a vízátfolyás mértéke megfelelő legyen, a víz felvételnek ugyanis fontos hatása van a végsúlyra.

A nevelés teljes időszaka alatt a madarak az ivóvízhez korlátlanul hozzáférnek.

FÉNYPROGRAM

A nevelés teljes időszaka alatt kerülni kell a teljes sötétséget, ami pánikot, és ebből adódóan kupacolást, fulladást, sérüléseket okozhat.

VENTILÁCIÓ

Fontos a kellő légáramlás megléte az első héttől kezdődően annak érdekében, hogy a madarak megfelelően fejlődjenek. Legfontosabb a természetes páratartalom eltávolítása télen, és a meleg levegő mozgatása nyáron, emellett az alomban képződő gázok eltávolítása a hőmérséklet fenntartásával.

A legjobb, ha a ventiláció mértékét mindenkor a madarak viselkedéséhez, állapotához adaptáljuk.

Légcsere mértéke : 0-10 m³ / h / kg élősúly

Légsebesség: 6 m / s

TAKARMÁNYOZÁS

A takarmány formája:

- az első héten morzsázott
- 2-3 hetes korban granulált takarmány 2 vagy 4 mm átmérővel
- 4 hetes kortól a vágásig 4 mm-es granulátumok

A takarmány típusa:

- 3 hetes korig indító
- a vágásig nevelő

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

A telepen vakcinázás nincs. Az állomány minden esetben úgy kerül a telepre, hogy a szükséges védő oltásokat az állatok előzetesen megkapják.

A liba utónevelés annyiban tér el a leírtakról, hogy az állomány a kinti kifutón tartózkodik naponta 8-10 órát. Takarmány és vízfelvételi lehetősége kizárólag az ólakban van.

Liba nevelés esetén a tartástechnológia fél intenzív, az állomány napi 8-12órát az istállókhöz tartozó kifutón tartózkodik.

pecsenye csirke nevelés technológia

A hizlalási idő általában 6 hétig tart. A két tartani kívánt hibrid fajtája: Ross 308, Cobb 500. A tartástechnológia mélyalmos, egyfázisú rendszer.

A technológiai folyamat jól elkülönülő részekre tagolható, amelyet a tevékenység ismertetése során is követnek:

- Üzemeltetési feladatok
- Szellőztetés
- Takarmányozás
- Itatás
- Világítás
- Állategészségügyi feladatok
- Vágást megelőző készültek

A broiler istállók előkészítése

A broilerhizlalás eredményességének előfeltétele, hogy az esetlegesen előforduló biológiai fertőző láncot megszüntessék. Ehhez valamennyi állomány-beállítás előtt takarítást, fertőtlenítést kell végezni, majd pihentetést kell alkalmazni.

Fertőtlenítés

A fertőtlenítést 5 %-os H-lug oldattal végzik, melyet a padozatra, falakra és berendezésekre permeteznek. A hígított fertőtlenítőszerből kb. 400 litert juttatnak ki ólanként. Az almozást követően újabb kórokozó-irtás következik, melyet meleg ködképzéssel végeznek. Ennek során 1 napig zárva tartják az istállót.

Almozás

Almozásra tiszta, penészsmentes, 3-5 cm-es szeckázott szalmát, alkalmaznak.

Trágyaeltávolítás, takarítás

Az állatok elszállítása után a berendezések (etető, itató) szétszerelése történik, majd a tárgya-eltávolítás következik gépi erővel, trágyakanállal úgy, hogy szóródás ne történjen. Az istállóból trágyakanállal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és elszállítják. A trágyázást követően száraz takarítást végeznek, amely során portalanítják a padozatot, a ventilátor kürtöket, szellőzőnyílásokat, külső falakat, és eltávolítják a megmaradt takarmányt a silókból.

A kitrágyázást, és a trágya elszállítását a Bátortrade Kft. végzi.

Elhullott állatok kezelése

Az elhullott állatokat az egyes istállók mellett elhelyezett műanyag (240 literes) konténerekben gyűjtik, majd a Bátortrade Kft. szállítja el.

Világítás

A broiler hizlaláshoz hagyományos világítási programot alkalmaznak. A megvilágítási program egy hosszú megvilágítási és egy rövid 0,5-1 óra sötét periódusból áll. Ezzel az állat hozzászokik a sötéthez, és nem okoz gondot egy esteleges áramszünet. A világítótestek energiatakarékos üzemmóddal kerülnek létesítésre.

Vágást megelőző eszközök

Az állatokat a vágásra szállításhoz az istállóban elrekesztik és kék fényt alkalmaznak, csökkentve ezzel a stressz mértékét. A kézzel megfogott állatokat szállító járműre rakják.

Hőmérsékleti igény, fűtés

Az istállókat a telepítés előtt 24 órával már 32 °C-ra felfűtik, az alom és a padozat optimális hőmérsékletének elérésének érdekében. A fűtést műanyagokkal történik. A tartásterenként elhelyezett változó számú függesztett műanya földgázüzemű infrasugárzó, mely teljesítménye 11,7 kW darabonként.

Életkor	Műanya alatt °C	Teremben °C
1. nap	32-34	27
2-7. nap	32	26
2. hét	30	25
3. hét	27	24
4. hét	-	24
5. héttől	-	21

Páratartalom

Az alacsony páratartalom a baromfi nyálkahártyájának kiszáradásához, ezáltal a betegségek előfordulási gyakoriságának emelkedéséhez vezet. A túl magas páratartalom kicsapódásokat okoz, mely nedvesíti az almot, rontja a mikroklímát, és elhulláshoz vezethet. Ezért az istálló mikroklímáját szabályozni kell, melynek értékei a nevelés során változnak:

az első 10 nap során: 70-75 %-os relatív páratartalom

ezt követően: 50-60%-os relatív páratartalom a kívánatos.

Az optimális páratartalmat szellőztetéssel állítják be.

A szellőztetés

A szellőztetés célja a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, pormentes és káros gázokat csak kismértékben tartalmazó levegő megteremtése. A szellőztetés a broilertartás legkritikusabb eleme, amelynek alapvető feladatai a következők:

- megfelelő oxigén koncentráció a légzéshez
- a felesleges hő eltávolítása
- a felesleges pára eltávolítása
- a por mennyiségének minimalizálása
- az ammónia és a szén-dioxid mennyiségének csökkentése
- a berendezések élettartamának növelése.

A légcserét a vizsgált telepen, kombinált szellőzéssel, az ún. alagútszellőztetéssel és kereszt-szellőzés kombinálásával kívánják megoldani. A légbeejtők nyílása szabályozható. Télen a légcserét a hőmérséklet kívánatos szinten tartásával kell megoldani. Ehhez az épület megfelelő szigetelése mellett a friss levegőt a lehető legmagasabb ponton kell beszívni, hogy a meleg levegővel elkeveredhessen, mielőtt az állományhoz lejut.

A broilerek levegőszükségletét a külső hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében határozzák meg. A ventillációt a maximális igényhez méretezik.

A nem kívánatos gázok megengedhető szintje a broilerhízlalók légterében a következők:

- széndioxid: 0,30 tf%
- ammónia: 0,02 tf%
- kén-hidrogén: 0,01 tf%
- szén-monoxid: 0,00 tf%

Takarmányozás

Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik. Innen flexibilis spirális behordó látja el az etető vonalakat. Az etetőgaratok a vonalak elején kerülnek elhelyezésre, a felfüggesztés 3 méterenként történik. A broilercsibék etetése még eltérő módon történik (etetőpapírról, ad libitum), majd folyamatosan szoktatják a függesztett tányérok használatához. A tányérok magassága állítható a baromfi növekedésével együtt, mely megakadályozza a takarmány alommal történő keveredését. Egy tányéros köretetőre kb. 50 állat jut. Az etetett takarmány szemcsenagyságával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy lisztszerű tápot ez a technológia nem használ. A takarmány alkalmazott szemcsenagyságai a kor függvényében a következők:

1. hét:	0,5 mm
2. hét:	1 mm
3. hét:	1,5 mm
4. héttől:	3 mm.

Az egy állatra jutó takarmánymennyiség átlaga a következőképpen alakul:

- 1. hét: 2 dkg/nap
- 2. hét: 4 dkg/nap
- 3. hét: 7 dkg/nap
- 4. hét: 10 dkg/nap
- 5. hét: 12 dkg/nap
- 6. hét: 15 dkg/nap

Itatás

Függesztett szelepes itató-berendezést alkalmaznak, melyhez gyógyszeradagoló csatlakozik. A berendezés szelepes („szopókás”) megoldású önitató jellegű, így víztakarékos és nem nedvesíti az almot. A broiler számára tiszta, megfelelő hőmérsékletű ivóvíz szükséges.

Állategészségügyi feladatok

A higiéniai követelményeknek a következőkkel tesznek eleget:

- a telep zárt lesz, a teher és személyforgalmat a minimálisra csökkentik,
- az egy istállón belüli állományok egykorúak lesznek,
- a szükségtelen látogatásokat mellőzik,
- minden istállóbejárathoz fertőtlenítővel töltött tálcát tesznek,

- fokozott figyelmet fordítanak a rovar- és rágsálóirtásra,
- megfelelő járványvédelmi programot dolgoznak ki,
- állatgyógyászati termékek szükségszerű használata.

A kistáj jellemzése

1.10.12 ÉSZAKKELET-NYÍRSÉG

A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 950 km² (a középtáj 20,7%-a, a nagytáj 1,9%-a).

Domborzat

A kistáj 99,9 és 173 m közötti tszf-i magasságú, szélhordta homokkal fedett hordalékkúpsíkság. A felszín enyhén É-ÉK felé lejt; az átlagos lejtésszög 3% alatti. Kivétel a D-i és az ÉK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% közötti értékek a jellemzőek. A felszín É-i és középső része az alacsony hullámos síksági, D-i része a közepes magasságú tagolt síksági orográfiai típusba sorolható. A nagyobb (10 m/km² feletti) relatív relief értékek a kistáj ÉNy-i és D-i részére jellemzőek. Az eolikus formák (szélbarázda, hosszanti és parabola garmadabucka, maradékgerinc) főként az É-i részen találhatók, s magasságuk olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része kötött, a deflációveszély kicsi.

Földtan

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az É-i részen azonban már triász-jura képződmények a jellemzőek, ezekre települt a nagy vastagságú középső-miocén vulkáni sorozat. A Nyírség legidősebb felszíne, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apró- és finomszemű szélhordta homok átlagosan 8-10 m vastagságban fedi, amely a felső-pleisztocénban keletkezhetett, s a késő-glaciálisban már csak kisebb mértékben rendeződött át. A kistáj Ny-i részén nagyobb összefüggő területen különböző öntésképződmény és kotu található; hozzájuk nagyobb mennyiségű tőzeg- és lápföld-előfordulás kapcsolódik. A középső és a D-i terület laposaiban foltszerűen lösziszap, a „nyíri völgyekben”, ill. a deflációs mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek.

Éghajlat

A mérsékelt meleg és a mérsékelt hűvös éghajlati típus határán elterülő kistáj.

D-en száraz, máshol mérsékelt száraz, É-on viszont már közel mérsékelt nedves. Az É-i vidékeken 1800 óra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 óráig nő. Nyáron 750-780, télen 165-170 óra napsütés a megszokott. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 °C (É-on csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidőszaké 16,6-16,9 °C. Ápr. 4-7. és okt. 18. között, azaz 194-195 napon át a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C~ot. Általában 187-190 napon, de É-on csak 185 napon át a hőmérséklet nem csökken fagypontra alá (ápr. 11-14. és okt. 18-20. között). A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek átlaga 34,0 °C körüli. A leghidegebb téli napok minimumainak átlaga É-on -18,0 és -18,5 °C közötti, D-en -17,5 és -18,0 °C közötti.

A csapadék évi összege a kistáj nagy részén 600-620 mm, de É-on 630-680 mm, D-en viszont csak 570-580 mm. A vegetációs időszakban 350-360 mm (É-on 370-380 mm, D-en 340 mm körüli) eső valószínű. A 24 órás csapadékmaximumot (115 mm) Mátészalkán mérték. A kistáj D-i és DNy-i részén 40 nap körüli, É-on 45-48 nap körüli a hótakarós napok száma, az átlagos maximális hóvastagság 18-20 cm. Az ariditási index É-on 1,05-1,10, D-en 1,20 körüli, máshol 1,14-1,17. Az uralkodó szélirány az É-i (kiemelkedően), de jelentős a DNy-i és a DK-i aránya is. Az átlagos szélesség 2,5-3 m/s közötti. A csapadék térbeli eloszlása határozza meg, hogy a vízigényes, a kevésbé vízigényes vagy a szárazságtűrő kultúrnövények termesztése gazdaságos-e.

Vizek

K-ról és É-ról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, míg ÉNy-on a Lónyai-főcsatorna felé folyik le. Ide tart egyetlen állandó jellegű vize, a III. számú főfolyás is (47 km, 310 km²). Száraz, mérsékelt vízhiányos terület. Az időszakos vízfolyásokon nagyobb vízhozamokra általában csak tavasszal lehet számítani, míg az év nagyobb részében vizet alig találunk bennük. vízminőségük - ha van vizük - III. osztályú. Az időszakosan előforduló csapadékos évek fölös vizét több száz km-es csatornahálózat vezeti le, részben a Tiszához, részben a Krasznához és a Lónyai-főcsatornához.

Az állóvizek is mérsékelt számban és kis területen fordulnak elő. 4 kis természetes tava az 5 ha-t sem éri el. 2 tározója - a rohodi és a vajai -együtt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben. A „talajvíz” mélysége É-on a 6 m-t is meghaladja, míg D-en és K-en 2-4 m között van. Kémiai jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Nyírmada és Pusztadobos között, továbbá Tiszabezdéd környékén nátriumos is. Keménysége átlagosan 15-25 nk° között van. Szulfáttartalma csak Kisvárdától É-ra és Petneháza környékén haladja meg a 60 mg/l-t. A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak átlagos mélysége alatta van a 100 m-nek, az átlagos vízhozamok meghaladják a 200 l/p-et. Igen sok a vastartalmú vizet adó kút. Gemzsének 52 °C-os, Kisvárdának 53 °C-os, Nyírbátornak 52 °C-os vizet adó mélyfúrása van. Környezeti szempontból is problémás, hogy 2008-ban a települések felében nem volt közüzemi csatornahálózat, így a csatornahálózatra kapcsolt lakások aránya is alig haladja meg az 50%-ot.

Talajok

A talajok 82%-a homokon képződött. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazó futóhomok talajok a terület 20%-át teszik ki. Változatos hasznosításuk lehetséges, így szántóként 45%, legelőként és gyümölcsösként 10-10%, erdőként 25% és szőlőként 5%.

A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban - főként mélyedésekben - találhatók, összterületük 3%. Háromnegyed részben szántóként, negyed részben erdőterületként hasznosíthatók.

A magasabb térszínnek löszös üledéken homokos vályog mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, 1-2% szerves anyagot tartalmazó, kedvező termékenységű (ext. 45-55; int. 55-70) barnaföldek (10%) fordulnak elő.

Hasznosításuk szántó (65%), legelő és erdő (10-10%), valamint szőlő (5%) lehet. A homokfelszíneket kb. 1% szervesanyag-tartalmú kovárányos barna erdőtalajok uralják az összterület 49%-án. Hasznosításuk sokrétű, a szántótól (40%) a legelőn (15), szőlőn (5), gyümölcsösön (10%) át az erdőig (25%) terjedhet.

A löszös üledékek közvetett talajvízhatású térszínein a 2-3% közötti szervesanyag-tartalmú, kedvező (int. 80-105) termékenységgű réti csernozjom talajok találhatók (5%), amelyek zömmel szántóként (65%) és 10-10%-ban legelőként és erdőként hasznosíthatók. Település a területük 15%-át foglalja.

A mély fekvésű laposok talajvízhatású területeinek öntés és löszös üledékein vályog, homokos vályog szemcse-összetételű, általában a 30-45 (int.) pontos földminőségű, többnyire felszíntől karbonátos réti talajok fordulnak elő a terület 9%-án. Egy-egy kedvezőbb változatuk földminőségi besorolása 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szántóként, 35%-ban rét-legelőként és 15%-ban ligeterdőként hasznosulhatnak.

A mély fekvésű öntésterületeken található réti öntés, lápos réti talajok, teljesített síklápok és nyers öntéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, és 2%. Termékenységgük a réti öntés talajét (int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti öntés és a nyers öntéstalajok főként szántóként (90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és erdőterületként hasznosíthatók.

Területük 5-15%-át települések foglalják el. Gazdasági jelentőségük a tájban kicsi, jelenlétükkel a táj talajképződményeinek hidromorf sorát teszik teljessé.



1.10.12
ÉSZAKKELET-NYÍRSÉG
elhelyezkedése

A telepre kiadott engedélyek

A vízjogi engedélyeket jelen dokumentációhoz csatolom.

A telep elhelyezkedése

A telephely Nyírbátor Ny-i részén található, szilárd burkolatú úton megközelíthető. A telep É-i, K-i és Ny-i oldalán mezőgazdasági terület, amíg a D-i oldalán Nyírbátor város határolja.

Létesítmények listája

A meglévő létesítmények részletes listáját a mellékelt helyszínrajzon tüntetem fel.

SORSZÁM, MEGNEVEZÉS	TERÜLETE
1. Szociális épület	162,94 m ²
2. tároló épület	368,49 m ²
3. tároló épület	457,13 m ²
4. Alomtároló	537,33 m ²
5. Alomtároló	535,87 m ²
6. Baromfinevelő	1 161,12 m ²
7. Baromfinevelő	1 615,91 m ²
8. Baromfinevelő	1 198,27 m ²
9. Baromfinevelő	1 197,63 m ²
10. Baromfinevelő	1 143,77 m ²
11. Baromfinevelő	1 090,68 m ²
12. tároló épület	312,36 m ²
13. tároló épület	298,84 m ²
14. Baromfinevelő	1 563,23 m ²
15. mélyfúrású kút	-
16. hidrofor	-
17. tűzivíz tározó	-
18. víztisztító	-
19. talajvízfigyelő kút (2 db)	-
20. munkahelyi gyűjtőhely	-
A 1 – A 6	szennyvízgyűjtő aknák

A fenti táblázat sorszámozása megegyezik a mellékelt helyszínrajzon feltüntetett sorszámozással.

közműellátás:

Energiaellátás

A telep villamos energia ellátása légvezeték hálózatról történik. A transzformátortól az épületekhez az elektromos áram földkábelben keresztül jut el.

Villamos áram fogyasztói: világítás, gépészeti berendezések (etető, itató, ventilátorok)

Földgáz

A telep fűtése földgázzal történik, ami cső vezetéken kerül a telephelyre. Minden nevelőépülethez külön nyomásszabályzó és mérőóra tartozik.

Vízellátás

1. számú mélyfúrású kút:

vksz.: 21/25-1999.

36500/4552-13/2017 (saját szám: 3611-11/2017.) számú határozattal módosított 314-9/2007. számú üzemeltetési engedély.

érvényesség: 2022. június 30.

szennyvízelhelyezés:

36500/4550-13/2017. (saját szám: 3612-11/2017.) számú határozattal módosított 2274-10/2012.

érvényessége: 2022. június 30.

Szennyvízgyűjtés, kezelés

A telepen technológiai szennyvíz a gyakorlatban nem keletkezik. Az állatok itatására használt itató berendezés csak akkor és annyi ideig üzemel, amíg az állat a csőrével hozzáér, csöpögés nem következik be. A keletkezett trágyát az alomszalma fogja fel.

Az épületben úgynevezett száraz mosatással fertőtlenítenek.

Az ólak kitisztítását követően fertőtlenítő szerez vízzel felloccsolják az épületek aljzatát, úgy, hogy az nedves legyen, de ne tócsákban álljon rajta a víz, és azt tisztára súrolják.

Utána füstöléses (ködképzéses) fertőtlenítő eljárást alkalmaznak.

Ködképzés előtt elvégzik az épület falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 3 rész víz) keveréke a legmegfelelőbb, melynek hatásfokát fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-ban nátronlúgot teszünk.

A takarítás során keletkező technológiai szennyvizet a trágyára locsolják, és azt trágyaként kezelik tovább.

A telepen 3 db 8 m³ –es és 1 db 5 m³ –es földalatti és akna található (szociális szennyvíz)

Csapadékvíz-elvezetés

A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a trágyakitermelés közvetlenül teherjárművekre történik. A telep bejáró és belső utjainak, burkolt- és burkolatlan területein,

valamint az épületek tetőfelületein keletkezik szennyezetlen csapadékvíz; a lehulló csapadékvizet a telephelyen kialakításra kerülő zöldfelületen elszikkad.

A raktározott tüzelő- és fűtőanyagok üzemben belüli tárolása, szállítási módja

A telephelyen földfeletti vagy földalatti tüzelő tartály nincs. Az ólakba a gáz csővezetéken keresztül kerül be.

A vegyi, biológiai anyagok (nyersanyagok, félkész és késztermékek) mennyisége, üzemben belüli tárolása, szállítási módja,

A takarításhoz és fertőtlenítéshez használatos anyagok a takarítószer raktárban vannak, ami kulccsal zárható.

Az állati gyógyszerek a gyógyszerraktárban vannak, ami szintén zárható, felhasználásuk csak a telepvezető jelenlétében történik.

Beszállításuk a telepre gépkocsival történik.

A keletkező veszélyes hulladékok üzemi gyűjtésének módja, mennyisége

Veszélyes hulladékok

gyógyszeres göngyöleg (EWC 15 01 10*)
fénycsövek (20 01 21*)

A baromfinevelő telep üzemeltetése folyamán keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik. A telephelyen fedett, zárható veszélyes hulladék gyűjtő került kialakításra. A keletkezett veszélyes hulladékokat a Kristály 99 Kft. (KÜJ: 100290932, KTJ: 101507258) szállítja el ártalmatlanításra. Veszélyes hulladék elszállításakor „SZ” jegy (SZÁLLÍTÓ LAP) kerül kitöltésre. Évente fajtánként mintegy 10 kg keletkezik.

A veszélyes hulladék gyűjtőhelyet az alábbi ábra mutatja be.



Veszélyeztetettség mértéke

Talajvíz

A telephelyen az alkalmazott technológiai betartása mellett a talajvíz közvetett módon sem szennyeződhet. A területen a talajvíz elmozdulása csekély mértékű. Az esetlegesen kikerülő szennyezés sok idő múlva hagyná el a telephelyet. Az ilyen eset észlelését követően a gyors beavatkozás meggátolná a szennyeződés kijutását a telephelyről.

Rétegvíz

A rétegvízre a tevékenység semmilyen hatással sincs, azt nem veszélyezteti.

Közművek

A telep közműellátottsága teljes, a mellékelt helyszínrajzon feltüntetjük a víz-, és csatorna vezetékeket.

Távközlés

A mindennapi kapcsolattartás mobiltelefonon, és interneten keresztül történik.

Közlekedés

Az állomány, bála, trágya, valamint a takarmány szállítása részben saját, részben külső vállalkozók gépkocsijaival történik. A tehergépkocsik csak a rakodás idejére tartózkodnak a telephelyen.

Személygépkocsi a telephelyre nem hajt be.

Az anyagmozgatás a telephelyen belül mezőgazdasági vontatóval történik.

Trágya

A keletkező trágyát a Bátortrade Kft. szállítja el a komposztáló üzemébe komposztálás céljából, vagy külterületen épített trágya tárolóba, ahonnan értékesítik környékbeli gazdálkodók részére.

Az üzemi kárelhárítási anyagok raktározása

Kárelhárítási anyagok, eszközök, azok mennyiségei:

- 2 lapát;
- 30 kg felitatóanyag;
- 2 x 20 m² takaró fólia;
- 50 m határoló szalag;
- Gyűjtőedényzet (2 x 20 literes);
- 10 kg klórmész
- 3 pár védőkesztyű;
- 3 védőruházat;
- 10 db homokzsák.

A kárelhárítási anyagok a mellékelt helyszínrajzon jelzett jelzett *“munkahelyi gyűjtőhely”* –ként jelölt 5-ös sorszámú épületben találhatók.

Az üzemen belüli figyelőhálózat felépítése

A telephelyen folytatott tevékenység területileg kellően lehatárolt, amit 24 órás infra-, és kamerarendszer figyel.

A telephely teljes területe, és bejutási pontjai kamera és infra figyelő rendszerrel ellátott.

Minden munkavállaló figyelemmel kíséri az éppen aktuális munkafolyamatot.

A telepre beosztott gondozó:

- nyomon követi a használatban lévő szállítójárműveket hogy azok szennyeződést ne okozzanak;
- takarmány feltöltéskor a kiszóródást lehető legkisebb mértékre csökkenti a csatlakozók megfelelő használatával, azok jó állapotban tartásával, szükség szerint a kiszóródott takarmányt összesepri;
- gondosan és figyelemmel jár el a karbantartási és takarítási feladatok elvégzése során;
- ellenőrzi a víz és energiaellátás rendszerének megfelelőségét, közlekedési utak, zöldterületek és esővíz elvezető rendszerek tisztaságát.

A megszokottól eltérő, rendkívüli esemény észlelésekor amennyiben arra felhatalmazott a szükséges beavatkozást elvégzi, vagy ha nem, értesíti a telepvezetőt, vagy a beavatkozásra kijelölt személyt, aki a szükséges intézkedést megteszi.

Talajvíz figyelő kút

A telepen 2 db talajvízfigyelő kút létesült (B1, B2).

vksz.: 21/55-2006

Vízjogi Üzemeltetési Engedély száma: 36500/190-9/2017. (saját szám: 220-7/2017.) határozattal és többször módosított (36500/190-2/2017; /saját szám: 220-2/2017./) 14775-2/2006 számú vízjogi üzemeltetési engedély.

A figyelőkút engedélyének érvényességi ideje **2027. január 15.**

A riasztás és tájékoztatás módja

Amennyiben a diszpécser szolgálat vagy a telepen joggal tartózkodó személy illetéktelen személyt, vagy azok bejutási szándékát észlelik, értesítik a rendőrséget, majd a telepvezetőt. A telepvezető, a szükséges információk birtokában értesíti a tulajdonosokat.

A tájékoztatásnak érdemben kielégítőnek kell lennie úgymint:

- ki teszi a bejelentést, mikor, hol, mi történt, milyen anyag veszélyeztet mit, emberi élet veszélyben van-e, mit tett eddig a bejelentő,

A tájékoztatás személyesen, vagy telefonon történhet, azt érthetően kell közölni.

A kárelhárítás irányításáért felelős vezetők neve

Viszlószky György ágazatvezető: 30-234-0439

A kárelhárításban résztvevők:

- telepvezető
- környezetvédelmi megbízott
- munka-, tűzvédelmi megbízott
- gondozó

A kárelhárítást irányító vezetők az észlelt és feléjük jelzett eseményt az alábbiak szerint kezelik:

- bevonják a rendelkezésre álló és szükséges létszámú dolgozót;
- a szükséges anyagokat, felszereléseket, védő ruházatot és védőeszközöket kiosztják;
- irányítják a kárelhárítás menetét, meghatározzák annak lépéseit;
- a szennyező forrást igyekeznek minél gyorsabban megtalálni, és azt lehető leggyorsabban kiiktatni;
- szükség esetén külső szervezeteket vonnak be;
- gondoskodnak a keletkezett hulladékok megfelelő elhelyezéséről;
- az eredeti állapot visszaállítását megvalósítják;

Illetékes Hatóságok

Szabolcs-Szatmár –Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály.

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.

Telefon: (42) 598-930

Fax: (42) 598-941

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

4400 nyíregyháza, Erdő sor 5.

Telefon: (42)

Fax: (42)

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Telefon: (52) 529-920

Fax: (52) 529-940

ÁNTSZ

Megyei szervezet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400

Telefon: (42) 501 008

ÁNTSZ Nyírbátor Városi Intézete

Nyírbátor

Szentvér u. 4. 4300

Telefon: 42/510-187

Fax: 42/281-708

Országos szervezet

ÁEEK (Országos Tisztifőorvosi Hivatal)

Budapest, Albert Flórián út 2-6. 1097

Telefon: 06-1-476-1100

Fax: 06-1-476-1390

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Nyíregyháza

Keleti Márton u. 1. 4400

Telefon: (42) 598-970

Fax: (42) 451-221

Levelezési cím: Nyíregyháza, Pf.: 44. 4403

Polgármesteri Hivatal:

Nyírbátor , Szabadság tér 7. 4300

Telefon: (42) 281-042

Fax: (42) 281-311

Tűzoltóság:

Nyírbátori Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Nyírbátor, Debreceni út 69. 4300

Telefonszám: (42) 281-252

Polgári Védelem

Nyírbátori Polgári Védelmi Kirendeltség

Nyírbátor, Édesanyák útja 4. 4300

telefon: (42) 281 293

Vízügyi Igazgatóság

Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Nyíregyháza

Széchenyi u. 19. 4400

Telefon: (42) 502-200

A telep területére történő belépés rendje

A telepen beléptetőrendszer üzemel. A telepre történő belépés előtt a kapu telefonon meg kell nyomni a “diszpécser” gombot, a belépési szándék jelzésére. A diszpécser feljegyzí a belépni kívánt személy nevét, és belépési szándékát. A diszpécser ezután a telepvezetőt telefonon értesíti, és informálja. Ha a telepvezető engedélyezi, a diszpécser a személyt beengedi, a távirányításos, elektromosan nyíló ajtót kinyitja..

A telepen belépéskor és kilépéskor ki kell tölteni a “látogatási naplót”, ami tartalmazza, hogy ki, mikor és milyen szándékkal lépett be a telepre. A telepre történő belépéskor kéz és lábfertőtlenítés kötelező, valamint cipővédő lábzsákot kell felhúzni.

Kilépéskor szintén be kell jelentkezni a diszpécsernél, és a kaput kinyitják.

A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék összegyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának módja

Az esetleges kárelhárítás során keletkezett veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtéséről, és ártalmatlanításáról gondoskodunk.

Az elszállítást és ártalmatlanítást a Kristály '99 Kft. végzi.

A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok.

A telepen dolgozók munka-, és tűzvédelmi oktatásban részesülnek, évente, szükség szerint alkalom szerűen, az új belépők közvetlenül munkavégzés előtt.

Szükség esetén használható a telephelyen található tűzoltókészülékek, és a telephely tűzivíz rendszere.

Együttműködés külső szervezetekkel

TRV zRt. (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.) Központ:

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Tel.: 06 56/ 422-522

Fax.: 06 56/ 373-029 (mintavétel)

Kristály '99 Kft.

Debrecen, Petőfi tér 7.

(52) 432-298

(52) 530-261 (veszélyes hulladék elszállítás, ártalmatlanítás)

Üzemi kárelhárítási terv

Lokalizációs terv

Lokalizáció:

Fogalma: A szennyezés behatárolása, helyhez kötése, helyhez kötöttsége, helymegjelölése;

célja a szennyeződés bizonyos helyre való szorítása, annak továbbterjedésének megakadályozása, elszigetelése; a szennyezés mielőbbi megszüntetése;

A szennyezés behatárolását és a hozzá fűződő feladatokat a kárelhárítás irányításával megbízott személy irányítja, aminek végrehajtásába bevonja a szükséges résztvevőket.

Illetéktelenek távol tartásának módja, terület körülhatárolása

Amennyiben indokolt az érintett területet körülkerítik (**jelzés**), és kijelölik a terelő útvonalat. A körülkerítést műanyag szalaggal végzik. Ezzel egyidejűleg az esetlegesen időközben érkezőket tájékoztatják a kialakult helyzetről, megtagadhatják azok belépési szándékát, korlátozzák annak tevékenységét, működését mindaddig, amíg a biztonságos körülmányeket vissza nem állítják.

A szükséges eszközök és anyagok használatát a kárelhárítást vezető személy rendeli el.

Beavatkozási pontok

Beavatkozási pontnak tekintünk minden olyan helyszínt, helyet, ahol a szennyeződés kiáramlása megszüntethető, ahol a szennyeződés továbbterjedése megakadályozható.

Beavatkozási pontnak tekintjük továbbá a szennyeződéssel érintett egyéb olyan anyagot vagy tárgyat, aminek eltávolítása, pótlása vagy megtisztítása szükséges.

A tevékenység jellegét figyelembe véve beavatkozási pont lehet egy csapadék csatorna szakasz, aminek lezárása, eltömedékelése szükséges, vagy egy főcsap, aminek elzárása megakadályozhatja a szennyezés tovább terjedését.

beavatkozási pontok



Veszélyeztetett közeg elsősorban a talaj, és a levegő.

Az elsődleges beavatkozási pont megítélése esetenként más és más lehet, aminek meghatározása a kárelhárítást vezető személy feladata elsősorban.

Tűz észlelését tűzriadó, tűzilárma csapásával (riasztással, nem pánik keltéssel) jelezzük, és értesítjük a tűzoltóságot.

A tűzoltásban, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles **lehetőségeihez képest** - külön felhívás nélkül - részt venni.

A tűz oltását a rendelkezésre álló felszereléssel, eszközzel meg kell kísérelni.

Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell.

A tűzoltóság kiérkeztekor a kiérkező tűzoltóság parancsnoka utasításait mindenki köteles végrehajtani.

A kárelhárítási műveletek végrehajtásához szükséges eszközök a mellékelt helyszínrajzon jelzett *“munkahelyi gyűjtőhely”* – ként jelölt 5-ös sorszámú épületben található, aminek tényéről a dolgozókat tájékoztatják.

A szükséges kárelhárítási folyamatok alatt a telepre érkezők belépéséről a kárelhárítási vezető dönt.

Személyi és tárgyi erőforrás szükséglet:

Viszlószky György ágazatvezető: 30-234-0439

A résztvevők:

- telepvezető
- környezetvédelmi megbízott
- munka-, tűzvédelmi megbízott
- gondozó


A lokalizálást/kárelhárítást irányító vezetők az észlelt és feléjük jelzett eseményt az alábbiak szerint kezelik:

- bevonják a rendelkezésre álló és szükséges létszámú dolgozót;
- a szükséges anyagokat, felszereléseket, védő ruházatot és védőeszközöket kiosztják;
- irányítják a kárelhárítás menetét, meghatározzák annak lépéseit;
- a szennyező forrást igyekeznek minél gyorsabban megtalálni, és azt lehető leggyorsabban kiiktatni;
- szükség esetén külső szervezeteket vonnak be;
- gondoskodnak a keletkezett hulladékok megfelelő elhelyezéséről;
- az eredeti állapot visszaállítását megvalósítják;

Kárelhárításai anyagok, eszközök, azok mennyiségei:

- 2 lapát;
- 30 kg felitatóanyag;
- 2 x 20 m² takaró fólia;
- 50 m határoló szalag;
- Gyűjtőedényzet (2 x 20 literes);
- 10 kg klórmész
- 3 pár védőkesztyű;
- 3 védőruházat;
- 10 db homokzsák.

A kárelhárítási műveletek végrehajtásához szükséges eszközök a mellékelt helyszínrajzon jelzett **“munkahelyi gyűjtőhely”** – ként jelölt **5-ös** sorszámú épületben találhatók olyan mennyiségben, hogy használatukkor kielégítő mennyiségben rendelkezésre álljon.



A kárelhárítási műveletek végrehajtásához szükséges eszközök helyét a fenti ábra mutatja.

Kárelhárítási műveleti terv

Lehetséges káresemények

Rendkívüli esemény bekövetkezhet:

- szállításkor, be vagy kirakodás során (takarmány, trágya vagy egyéb szükséges kellékek szállítása);
- elszóródás, veszélyes anyag csöpögése, kiömlése /szállítmány vagy üzemanyag/
- Baleset
- karbantartáskor;
üzemzavar, személyi sérülés;
- valamilyen berendezés vagy használati eszköz meghibásodásakor;
- az állatállomány tömeges megbetegedésekor.

Az esetek nagy részében a rendkívüli esemény 15-30 percen belül elhárítható anélkül, hogy havaria helyzet alakul ki.

Megelőzés

Megelőzésnek tekintjük az alkalmazott technológia kellő mértékű elsajátítását és alkalmazását, valamint a tűz-, és munkavédelmi előírások maradéktalan betartását.

Szintén a megelőzés része, hogy a használt eszközök, gépek, berendezések szükséges karbantartását elvégezzük, az elhasználódott, nem biztonságos eszközöket cseréljük.

Külső vállalkozók esetén szerződésben rögzítjük a telepen tartózkodás és munkavégzés feltételeit, felhívjuk a figyelmet a potenciális veszély helyzetekre.

Kárelhárítás technológiai utasítása /kárelhárítási műveletek/

-teendő kiömlő kiboruló anyag esetén

A kiömlött anyagot fel kell seperni, és amennyiben az nem minősül veszélyes hulladéknak, a települési szilárd hulladékot gyűjtő edényzetben elhelyezni, vagy rendeltetési céljának használni, amennyiben lehetséges.

Amennyiben veszélyes hulladéknak minősül (benzin, gázolaj) kiömlés után, a vele érintkezésbe került anyaggal együtt kell elhelyezni a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen. Olyan mértékben, mennyiségben és kiterjedésben kell az anyaggal érintett közeget felszedni (föld, például), amíg látszik, hogy a szennyező, elcsepegett, kiborult anyag jelen van. Ennek mértéke szemrevételezéssel és szaglással határozható meg.

Megfelelő ártalmatlanításáról 6 hónapon belül gondoskodni kell.

Minden esetben meg kell gátolni, hogy a kiszórt vagy kiömlött anyag továbbterjedjen.

Teendő aknába, árokba kerülő szennyeződés esetén

Az első legközelebbi tisztító aknánál a szennyeződés továbbterjedését meg kell akadályozni, az akna szennyezett tartalmát eltávolítani, és azt veszélyes hulladékként kezelni tovább.

Csapadékelvezető árokba került szennyeződést szintén el kell távolítani, és azt megfelelően kezelni.

A telep jellegéből adódóan szinte lehetetlen hogy veszélyes anyag aknába vagy árokba kerül.

Az összegyűjtött aknából kikerült, veszélyes hulladéknak minősülő folyadékot feliratozott, csöpögés mentes gyűjtőedényzetbe kell helyezni.

Természetesen a munka-, és tűzvédelmi szabályok betartása minden (nem csak az állattartás tevékenységgel összefüggő) tevékenység végzésekor kötelező.

Teendők baleset esetén

Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

Teendő: Amennyiben a sérültnek elsősegélyre van szüksége, ez az első. Ha a sérülés, mérgezés szükségessé teszi az orvosi ellátást, a mentőket kell haladéktalanul értesíteni a 112 segélyhívó telefonszámon, vagy a mentőszolgálat 104 telefonszámán.

A telefonhívás során a következőket kell elmondanunk:

- ki szenvedett balesetet, esetleg több személy is megsérült-e;
- hol történt az esemény, ha nehéz a helyszín megközelítése, erről is tájékoztatást kell adni;
- milyen jellegű, súlyosságú a sérülés, mérgezés;
- elsősegélynyújtás történt-e és hogyan;
- a bejelentő neve.

Karbantartás, üzemzavar, valamint ennek következményeként történt személyi sérülés esetén a kialakult helyzet egyedi elbírálása alapján kell dönteni hogy mit kell tenni.

Elsődleges szempont az emberi élet védelme. Amennyiben baleset következik be úgy a baleset bekövetkeztekor leírtak az irányadók.

Teendők az állatállomány tömeges megbetegedésekor

A telep állatorvosát haladéktalanul értesíteni kell, pontos tájékoztatást adni az elhullás előtt tapasztaltakról, az állatok elhullás előtti viselkedéséről.

Az állatorvos a szükséges intézkedéseket megteszi.

Kárelhárítást követő teendők, jelentések

A kárelhárítás során használt eszközök egy része úgy elhasználódhat, hogy cserélni kell. Ide tartozik például a kesztyű, zsák, amiben a hulladékot összegyűjtöttük.

Ezek cseréjéről a lehető leghamarabb gondoskodni kell.

Azon eszközök, amelyek szennyezettek, de még használhatók, meg kell tisztítani, és a helyére visszahelyezni.

A káreseményt a "Kárelhárítási naplóban" rögzíteni kell. A kárelhárítási napló egy minta példánya része ezen dokumentumnak.

A káreseményről, keletkezésétől elhárításáig, zárójelentést kell készíteni, és azt a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A kárelhárításban résztvevők:

- telepvezető (irányító)
- környezetvédelmi megbízott
- munka-, tűzvédelmi megbízott
- gondozó.

Kárelhárítási anyagok, eszközök, azok mennyiségei:

- 2 lapát;
- 30 kg felitatóanyag;
- 2 x 20 m² takaró fólia;
- 50 m határoló szalag;
- Gyűjtőedényzet (2 x 20 literes);
- 10 kg klórmész
- 3 pár védőkesztyű;
- 3 védőruházat;
- 10 db homokzsák.

A kárelhárítási anyagok a mellékelt helyszínrajzon jelzett "munkahelyi gyűjtőhely" –ként jelölt 5-ös sorszámú épületben találhatók.

oktatás

Az Üzemi Kárelhárítási Terv –et a dolgozókkal ismertetjük.

A kárelhárításhoz szükséges eszközök a telep 5-ös számú épületében található.

Debrecen, 2018. december 4.



TRANZIT-KER ZRT.
4022 Debrecen, Somogyi út 2A.
Adószám: 1067961-4-09

VÍZMINŐSÉGI KÁRELHÁRÍTÁSI NAPLÓ

A káreset dátuma:	
Pontos helye:	
A káreset leírása:	
A kijutott anyag megnevezése:	
A kijutott anyag mennyisége:	
A lokalizált anyag mennyisége:	
A kárelhárítási technológia leírása:	
A kárelhárítás során felhasznált anyagok megnevezése:	
A kárelhárítás során felhasznált anyagok mennyisége:	
A kárelhárítás során keletkezett veszélyes anyag mennyisége:	
A kárelhárítás során keletkezett veszélyes anyag gyűjtési helye:	
A kárelhárítás során keletkezett veszélyes anyag ártalmatlanítása:	
A kárelhárítás befejezésének időpontja:	
A kárelhárítást végző szervezet:	
Együttműködő szervezetek:	

Dátum:

.....
védelemvezető

VÍZMINŐSÉGI KÁRELHÁRÍTÁSI TERV
sz. melléklet

2017 JÚL. 05



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.

Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425

e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



Szám: 36500/4552-*B*/2017.ált.

Tárgy: TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt.
(Debrecen); Nyírbátor Divinyi-tag baromfine-
velő telep vízellátását biztosító és öntözési célt
szolgáló Nyírbátor 0391/1 hrsz-ú földterületén
lévő 1. számú mélyfúrású kút (vksz.: 21/25-
1999.) vonatkozóan kiadott 314-9/2007. számú
vízjogi üzemeltetési engedély módosítás

Saját szám: 3611-11/2017.

Ügyintéző: Hegedüs Zsolt

Hivatkozási szám: –

H A T Á R O Z A T

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint eljáró hatóság a
Bátor-Trade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.), mint engedélyes részére kiadott a
Nyírbátor Divinyi-tag baromfinevelő telep vízellátását biztosító és öntözési célt szolgáló
Nyírbátor 0391/1 hrsz-ú földterületén lévő 1. számú mélyfúrású kút (vksz.: 21/25-1999.)
vonatkozóan kiadott
314-9/2007. számú**

vízjogi üzemeltetési engedélyét

az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a .

Engedélyes megnevezése: TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt.
(4028 Debrecen, Simonyi út 23.)

A terület tulajdonosa: TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt.
(4028 Debrecen, Simonyi út 23.)

**Ezen vízjogi üzemeltetési engedély meghatározott ideig, jelen határozat jogerőre emel-
kedésétől 2022. június 30-ig érvényes.**

A „I. A kút jellemző adatai:” című fejezet az alábbi ponttal bővül:

I. b. Vízkémiai adatok:

CH ₄	:	3,40 l/m ³
NH ₄ ⁺	:	1,34 mg/l
Fe ³⁺	:	1,42 mg/l
Mn ²⁺	:	0,27 mg/l

A „II. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

4. pont az alábbiak szerint módosul:

A kútfejen összegző vízórát kell elhelyezni. Havonta egyszer a vízszintek (üzemi, 1 órás nyugalmi) és a vízhozamok mérését, naplózását is el kell végezni. A vízmérőóra állását rendszeresen havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a helyszínen tartott mérési naplóban dokumentálni. Ha a mérőeszköz meghibásodik és a vízhasználó a mérésről 90 napon belül nem gondoskodik, az adott elszámolási időszakot nem mértnek kell tekinteni.

9. pont az alábbiak szerint módosul:

A vízügyi hatóság a jogszabályok betartását és az általa kiadott hatósági határozatok végrehajtását hatósági ellenőrzés során bármikor ellenőrizheti, az üzemeltetésre jogosító, érvényes vízjogi engedélyeket pedig meghatározott gyakoriságú felügyeleti ellenőrzés során, de legalább ötvenként felülvizsgálja. A vízügyi hatóság hatósági és felügyeleti ellenőrzését az üzemeltető nem tagadhatja meg.

A „II. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:” című fejezet az alábbi pontokkal bővül:

11. A termelt és szolgáltatott gázos víz gáztartalmát az engedélyes rendszeres vizsgálatokkal ellenőrizni, a vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között megőrizni, és a hatósági ellenőrzés során bemutatni köteles. A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet szerint a vizsgálatot „B” fokozatban **három évenként** kell elvégezni. A vizsgálat eredményének adatait tartalmazó dokumentumok „B” fokozat esetében nem selejtezhethők.
12. Az üzemeltetés során a felszín alatti vizek védelme a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények üzemeltetésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
13. Amennyiben engedélyes a vízellétesítményt át akarja alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, illetőleg üzemeltetni, továbbá a vízhasználatot az engedélytől eltérő módon (mértékben) kívánja gyakorolni, akkor csatolnia kell mindazokat az adatokat, műszaki terveket – a külön jogszabályok szerint szükséges egyéb hatósági engedélyeket –, amelyek az érvényes vízjogi engedélyhez képest a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.

A 314-9/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak!

Nyírbátor Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását határidőre nem adta meg, így a Ket. 71. § (2) bekezdés b) pontja értelmében szakhatósági hozzájárulását megadottnak tekintem.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 7085-1/2017. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a Főosztály a Tranzit-Ker Kft. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) mint kérelmező által Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területen lévő baromfinevelő telep vízellátását biztosító mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban I: környezetvédelmi szempontból a szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette, II: természetvédelmi szempontból előírások nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az I-0027-671/2017. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulásában a Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi telep mélyfúrású kútjára, vízellátására, szennyvíz elhelyezésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához vagyonkezelői hozzájárulását megadta.

A TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt. a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 64.000,- Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 5 példányban kell benyújtani. Felhívom a figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezés díjköteles, díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 32.000,- Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98.–120. §-ai rendelkeznek.

INDOKOLÁS

A TRANZIT-KER Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) a BÁTORTRADE KFT. (Nyírbátor, Árpád u. 156/A), mint engedélyes részére a Nyírbátor Divinyi-tagi baromfinevelő telep vízellátását biztosító és öntözési célt szolgáló Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú földterületén lévő 1. számú mélyfúrású kút (vksz.: 21/25-1999.) vonatkozóan kiadott 314-9/2007. számú, 2017. május 31-én lejáró érvényességi idejű vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének meghosszabbítására és az engedélyes személyében bekövetkezett változás miatt szükséges engedély

módosítására (névátírás) irányuló kérelmet nyújtott be 2017. május 2-án a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra.

Az előző kérelem, illetve a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a BÁTORTRADE KFT. (Nyírbátor, Árpád u. 156/A), mint engedélyes részére a Nyírbátor Divinyi-tagi baromfinevelő telep vízellátását biztosító és öntözési célt szolgáló Nyírbátor 0391/1 hrsz-ú földterületén lévő 1. számú mélyfúrású kút (vksz.: 21/25-1999.) vonatkozóan kiadott 314-9/2007. számú, 2017. május 31-én lejáró érvényességi idejű vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének meghosszabbítására és az engedélyes személyében bekövetkezett változás miatt szükséges engedély módosítására (névátírás) 2017. május 2-án 36500/4552/2017.ált. számon (3611/2017. saját számon) hatósági eljárást indított és az engedélyezési eljáráshoz szükséges további igazolások, nyilatkozatok megküldését kérte az ügyféltől.

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete 2.2. d), 6. és 13. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 64.000 Ft, melyet a kérelmező/ügyfél a 36500/4552-1/2017.ált. számú (3611-1/2017. saját számú) hiánypótlási felhívás követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/4552-1/2017.ált. számú (3611-1/2017. saját számú) hiánypótlási felhívásában a hiányzó iratok (az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozat a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. számú melléklete szerint, 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti kitöltött adatlap, nyilatkozat az engedélyezett vízilétesítmények műszaki állapotáról, a kút vizének gáz-víz viszony vizsgálati eredménye, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői nyilatkozata, átutalási megbízás másolata) benyújtására szólította fel az ügyfelet 2017. május 26-i teljesítési határidő megadásával. Az ügyfél 2017. május 26. időpontig részlegesen teljesítette a hiánypótlást. Az ügyfél 2017. május 26-án érkezett levelében jelezte, a FETIVÍZIG-nél folyamatban lévő ügyintézésre hivatkozva nem tudja benyújtani a hiánypótlási felhívásban kért dokumentumot, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kérelmezi a hiánypótlás hatánapját meghosszabbítani 25 nappal 2017. június 20-ig. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/4552-4/2017.ált. számú (3611-3/2017. saját számú) végzésben a teljesítési határidőt meghosszabbította, 2017. június 5. hatánapban megállapítva. Az ügyfél 2017. június 19. időpontig teljes körűen benyújtotta a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra a hatósági eljáráshoz szükséges hiányzó iratokat.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. május 11-én 36500/4552-2/2017.ált. számú (3611-2/2017. saját számú) függő hatályú végzést hozott, amelyben felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy a 36500/4552-2/2017.ált. számú (3611-2/2017. saját számú) függő hatályú végzéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2017. július 2. napjáig az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4552-10/2017.ált. számú (3611-9/2017. saját számú) iratában értesítette az eljárás megindításáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.), mint ismert ügyfelet a Ket. 29. § (3) bekezdése b) pontja alapján, a Vízügyi Igazgatóság az eljárás ideje alatt nem emelt kifogást.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az I-0027-671/2017. számú vagyonkezelői hozzájárulását az ügyfél részére az alábbiak szerint adta meg:

„2017. május 18-án kelt levelében megkérte Igazgatóságunktól a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. § kc) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulást a Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi telep mélyfúrású kútjára, vízellátására, szennyvíz elhelyezésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához.

Az engedélyes a 2274-10/2012 számú 2017. május 31-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak megfelelően kívánja tovább üzemeltetni a telephelyet, a vízjogi engedélyben foglalt műszaki paraméterek nem változnak.

Engedély szerint az üzem vízellátása a K-324 kataszteri számú kútról történik.

Kút Kataszteri száma: K-324
 Koordináta: EOVS: 282068
 EOVS: 879214

Talpmélység: 50 m
 Szűrőzés: 31,0-48,0 m
 Nyugalmi vízszint: -5,0 m
 Igényelt vízmennyiség: 25042 m³/év
 Fizikailag kitermelhető vízhozam: 800 l/p

A kitermelt vizet vas-mangántalanítják és ammónia mentesítik, majd a klórfelesleget aktívszén-szűrővel eltávolítják. A visszamosatáskor keletkezett használt víz vasiszap ülepítő medencébe kerül, ahol a vízben lévő vasiszap kiülepedik, majd a víz elszikkad. A kiülepedett arzénos csapadékot veszélyes hulladékként elszállítják.

A szociális szennyvizet, az ólak takarításából származó szennyvizet vízzáró medencékben gyűjtik, majd a Bátor-Trade Kft. nyírbátori biogáz üzemébe szállítják ártalmatlanításra.

A Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú földrészlet a **2-3 Lónyay-főcsatorna** Tervezési Alegységhez tartozik. A Vízügyi-gazdálkodás Tervezés felülvizsgálata során kapott eredmények alapján:

<i>igénybe vett felszín alatti víztest megnevezése</i>	<i>mennyiségi szempontból</i>	<i>célkitűzés</i>	<i>ideje</i>	<i>kémiai minőség</i>	<i>célkitűzés</i>	<i>ideje</i>
sp. 2.4.1. Nyírség - Lónyay-főcsatorna- vízgyűjtő	gyenge	jó állapot elérése	2027	jó	jó kémiai állapot fenntartása	
p. 2.4.1. Nyírség - Lónyay-főcsatorna- vízgyűjtő	jó	jó állapot fenntartása		jó	jó kémiai állapot fenntartása	

A kút vízkivétele a szűrőzés alapján a porózus felszín alatti víztestet terheli. Vízkészlet jellege rétegvíz.

A Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi telep mélyfúrású kútjára, vízellátására, szennyvíz elhelyezésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához vagyonkezelői hozzájárulásomat megadom.

A felülvizsgált Vízügyi-gazdálkodási Terv (VGT2), benne az adott víztestekre vonatkozó további intézkedésekkel, valamint az intézkedések műszaki leírásával a www.vizeink.hu honlapon érhető el.”

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyezési dokumentáció csatolásával, a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés a), f) és g) pontjaira hivatkozva 36500/4550-11/2017.ált. számú (3612-10/2017. saját számú) iratában megkérte Nyírbátor Város Jegyzőjének, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakhatósági állásfoglalását.

Nyírbátor Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását határidőre nem adta meg, így a Ket. 71. § (2) bekezdés b) pontja értelmében szakhatósági hozzájárulását a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megadottnak tekinti.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 7085-1/2017. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a Főosztály a Tranzit-Ker Kft. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) mint kérelmező által Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területen lévő baromfinevelő telep vízellátását biztosító mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban I: környezetvédelmi szempontból a szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette, II: természetvédelmi szempontból előírások nélkül hozzájárult az engedély kiadásához. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól szakhatósági megkeresés érkezett a Főosztályhoz a **Tranzit-Ker Kft.** (4028, Debrecen, Simonyi út 23.) mint kérelmező által **Nyírbátor 0399/1 hrsz.-ú** területen lévő baromfinevelő telep vízellátását biztosító **mélyfúrású kút** vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban.

A K-324 kataszteri számú, 1999. évben épült, 50 m mély kút, melynek koordinátái: $x=282,068$, $y=879,214$, a 314-9/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2017.05.31. A kút az ingatlanon működő baromfinevelő telep vízellátását biztosítja. Jelen engedélyezési eljárás a kút vízjogi üzemeltetési engedélye módosítására, névátírására és érvényességi ideje meghosszabbítására irányul. Az állattartó telep a 912-3/2017. számú határozattal módosított 8065-15/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

I: A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló **223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet** 11. § (1) bekezdés szerint:

»A Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában

a) pont – ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízlétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles – annak elbírálására, hogy a **víz-gazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet** 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, az első fokú eljárásban a területi környezetvédelmi hatóságot, a másodfokú eljárásban az országos környezetvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.«

A fentiek alapján, mivel a **Tranzit-Ker Kft. a Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett állattartó telepre egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik**, ezért a Főosztálynak nincs hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló **223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet** 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint a környezeti hatások vizsgálatára.

II: Főosztály, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság a vízjogi engedély kiadásához természetvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység a benyújtott dokumentáció, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján védett vagy Natura 2000 területet nem érint, természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Ezen szakhatósági hozzájárulást a Főosztály a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló **223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet** 11. § (1) bekezdés a) és f) pontja alapján adja ki.

A Főosztály környezetvédelmi szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, természetvédelmi szakhatósági hatáskörét a rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékes-ségét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, hogy az érdemi határozatot a szakhatóság részére megküldeni szíveskedjen.”

„Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A benyújtott kérelem, a csatolt mellékletek, a hiánypótlás dokumentumai, a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakhatósági állásfoglalások alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását elvégeztem.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosíthatóságáról és visszavonhatóságáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 30. §-a és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11., 12., 14. §-ai rendelkeznek.

Tájékoztatom továbbá, hogy a határozatban szereplő a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgtv. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10.–16. §-ai alapján a vízkönyvbe bejegyzésre kerülnek.

Tekintettel arra, hogy jelen határozatában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügy érdemében a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül döntött, így a 36500/4552-2/2017. ált. számú (3611-2/2017. saját számú) függő hatályú végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fűződnek. A Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

Jelen határozatomat a **TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.),** mint engedélyes részére a **Nyírbátor Divinyi-tagi baromfinevelő telep vízellátását biztosító és öntözési célt szolgáló Nyírbátor 0391/1 hrsz-ú földterületén lévő 1. számú mélyfúrású kút (vksz.: 21/25-1999.)** vonatkozóan kiadott **314-9/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedélyre** vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti formában és a 72. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam, mint elsőfokú hatóság.

Ezen engedély az üzemeltetéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

Az engedélyes a Vgtv. 15/A. § (2) bekezdése alapján vízhasználónak minősül.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az első fokú eljárás és a jogorvoslat díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklet 2.2. a), 6. és 13. pontjai, valamint a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

Nyíregyháza, 2017. június 30.

**Varga Béla tő. ezredes
megyei igazgató**

nevében és megbízásából:



A kiadvány hitelesítője:

Bj
aláírás

**Kuk János tő. ezredes s. k.
hatósági szolgálatvezető**



**FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: ftkvfv_ugyfszolg@ftkvtf.kvvm.hu

Ügyfélfogadás : hétfő és péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-16⁰⁰

Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 9⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15⁰⁰, péntek 9⁰⁰-12⁰⁰

Ügyszám: 314-9/2007.
Ügyintéző: Magi Beáta
Telefon mellék: 255

Tárgy: BÁTORTRADE KFT, Nyírbátor
Divinyi tagi baromfinevelő telep
vízellátását biztosító és öntözési
célt szolgáló 1. számú mélyfúrású
kútjának vízjogi üzemeltetési
engedélye
hrsz: Nyírbátor 0391/1

HATÁROZAT

**BÁTORTRADE KFT. (Nyírbátor, Árpád u. 156/A), mint engedélyes részére a Nyírbátor
Divinyi-tagi baromfinevelő telep vízellátását biztosító és öntözési célt szolgáló Nyírbátor
0391/1 hrsz-ú földterületén lévő 1. számú mélyfúrású kút**

vízjogi üzemeltetési engedély-ét

meghatározott ideig

jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától 2017. május 31-ig

az alábbiak szerint adom meg:

vízikönyvi szám : 21/25-1999.
vízjogi létesítési engedély száma : 2496-8/1999.
felügyeleti kategória : IV.

I. A kút jellemző adatai:

A kút kataszteri száma: K-324
Építés éve: 1999.
talpmélysége: 50,0 m

vízkészlet jellege: rétegvíz
vízminőségi kategória: II.

helye: Nyírbátor város 0391/1 hrsz-ú földterületén.

EOV koordinátái: X= 282,068
Y= 879,214

Csővezési adatai: 0,0 - 6,0 m-ig 419/400 mm-es acél
0,0 - 50,0 m-ig 315/290 mm-es PVC

Szűrőzési adatai: - 31,0 - 48,0 m-ig 315/290 mm-es PVC

Vízszolgáltatás adatai:

- Nyugalmi vízszint : - 5,0 m

- Üzemi vízszintek és vízhozamok :
- 15,0 m-en 400 l/p
- 20,3 m-en 600 l/p
- 25,4 m-en 800 l/p
- 31,0 m-en 1000 l/p

- A kút állagának megőrzése érdekében ajánlott kitermelhető vízhozam: 800 l/p
- Igényelt vízhozam, illetve vízmennyiség: 700 l/p

Víz kivétel célja: a Nyírbátor Divinyi-tagi baromfinevelő telep vízellátása és öntözés

II. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:

1. A kút állandóan jókarban és üzemképes állapotban kell tartani.
2. A kút tényleges műszaki adatait tartalmazó táblát a kút közelében el kell helyezni.
3. A kút körül a 10,0 m sugarú körnek megfelelő védőövezetet biztosítani kell.
4. A kútfejen összegző vízórat kell elhelyezni. A felhasznált víz mennyiségét mérni szükséges ill. az üzemelésről naplót kell vezetni. Havonta egyszer a vízszintek (üzemi, 1 órás nyugalmi) és a vízhozamok mérését, naplózását is el kell végezni.
5. A kútfejet a felszín alatti vízminőség védelme érdekében zárható kivitelben kell kialakítani és azt zárva kell tartani!
6. Az ivóvíz minőségű vizet termelő mélyfúrású kút tágabb környezetében a felszín alatti vízre veszélyes tevékenység végzése (szikkasztás, vegyszerek használata), csak a

tevékenység felszín alatti víz minőségét esetlegesen befolyásoló hatásainak tisztázása után szabad.

7. A kútból történő vízkivétel és vízelvezetés önállóan is vízjogi engedély köteles beavatkozás, melyre vonatkozóan engedélyesnek a Hatóságom által kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie. **A mélyfúrású kút és a vízkivétel vízjogi üzemeltetési engedélye együtt érvényes!**
8. Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége 3416-2/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában a BÁTORTRADE KFT, Nyírbátori öntözőkútjának átminősítéséhez és a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához környezet-egészségügyi szempontból az alábbi feltételek figyelembevételével hozzájárult:
 1. A kút műtárgyait, a kiépített vezetékeket és szerelvényeit folyamatosan működőképes – rendszeres karbantartással – jó állapotban kell tartani.
 2. A kút nyers vizét a határérték feletti arzéntartalma miatt ($22 \mu\text{g/l}$) megfelelő mértékű hígítás (határérték alatti arzéntartalmú vízzel), vagy arzénmentesítés nélkül, 2009. december 25-e után, ivóvízként felhasználni tilos.
 3. A vízkészlet megóvása és a vízminőség biztosítása érdekében az ivóvíz kút közvetlen környezetét védőterületként kell kezelni. A védőövezet nagysága nem lehet kevesebb, mint egy 10 m sugarú kör (vagy a kör köré rajzolható négyzetben).
 4. A védőövezetnek bekerítettnek kell lennie. A kerítésen belül a terepfelszínnek olyan kialakításúnak kell lennie, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni.
9. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (FETIKTVF) a jogszabályok betartását és az általa kiadott hatósági határozatok végrehajtását hatósági ellenőrzés során bármikor ellenőrizheti, az üzemeltetésre jogosító, érvényes vízjogi engedélyeket pedig meghatározott gyakoriságú felügyeleti ellenőrzés során, de legalább öt évenként felülvizsgálja. A FETIKTVF hatósági és felügyeleti ellenőrzését az üzemeltető nem tagadhatja meg.
10. Az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

Határozatommal szemben a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hatóságomnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az engedély – ha ellene fellebbezési kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

Az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A jogorvoslati eljárás díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 18.750 Ft, melyet fellebbezés esetén a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

INDOKOLÁS

A BÁTORTRADE KFT. (Nyírbátor, Árpád u. 156/A) 2006. december 20-án érkezett iratában kérelmet nyújtott be Hatóságunkhoz és az 5190-7/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező öntözőkút fenti számú engedélyének módosítását, mivel a kút a Divinyi-tagi baromfinevelő telep vízellátására is kívánják használni.

A kérelemmel kapcsolatosan a felügyelőség megállapította, hogy az eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási díjáról szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete 20./3.3. és 21. és 40. pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 18.750 Ft, melyet a 314-1/2007. számú felszólításomra a kérelmező/ügyfél megfizetett.

Majd a BÁTORTRADE KFT. 2007. január 17-én érkezett iratában tájékoztatta Hatóságomat, hogy fenti kérelmét tévesen nyújtotta be, mivel a 2496-40/2001. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező öntözőkút vízjogi üzemeltetési engedélyének ismételt kiadását szeretne volna kérni Hatóságunktól, mivel a 2496-40/2001. számú vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2006. augusztus 31-én lejárt. A fenti kérelmét egyebekben fenntartotta, vagyis ezt a kút szeretné a Divinyi-tagi baromfinevelő telep vízellátására is használni.

Mivel az új vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának igazgatási szolgáltatási díja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete 20./3.3. és 21. pontja értelmében 37.500 Ft, ezért 314-4/2007. számú iratomban felszólítottam a BÁTORTRADE KFT.-t a hiányzó 18.750 Ft befizetésére, melyet a kérelmező/ügyfél megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Ezt követően a beküldött vízvizsgálati jegyzőkönyv csatolásával a 72/1996. (V. 22.) Kormány rendelet 19. § (2) bekezdésére hivatkozva, 314-5/2007. számú iratomban megkértem az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete szakhatósági állásfoglalását.

A benyújtott kérelem és melléklete, valamint az illetékes szakhatóság állásfoglalása alapján a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása mellett határoztam, mert a kút üzemeltetése nem sérti a vízkészlet mennyiségi és minőségi védelméhez fűződő érdekeket.

Az ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézete 3416-2/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárult.

A szakhatóság állásfoglalásához az alábbi indokolást adta:

Az 1. számú kikötést a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 3.§ (2) c) pontja értelmében „a víz akkor felel meg az ivóvíz minőségének, ha és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a jelen rendeletben meghatározott előírásoknak”- írtam elő.

A 2. számú kikötést az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés a) –„..... nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban ... kémiai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet”- és c) pontja – „.... és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a jelen rendeletben meghatározott előírásoknak” – értelmében írtam elő.

A 3. számú kikötést a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4.§ (3) pontja – „a felszín alatti vízbázisok védőidomait, védőterületeit, övezeteit és zónáit a 2. számú melléklet szerint, annak biztonsági tényezőit alkalmazva kell méretezni” – értelmében írtam elő.

A 4. számú kikötést a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 11.§ (2) b) pontja – „a terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszínközeli vízáradók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el”- alapján írtam elő.

A hatóság a vízellátási létesítményeket és a vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során – a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel I-IV. felügyeleti kategóriába sorolja. A vízjogi üzemeltetési engedélyben a vízellátási létesítmény a IV. felügyeleti kategóriába lett besorolva, amely kategóriába a „kisebb jelentőségű” létesítmények tartoznak.

A 10/2000. (II. 2.) Korm. rendelettel módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében az üzemeltetési engedély az engedélyben meghatározott ideig érvényes. Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességének határidejét **2017. május 31**-ben határoztam meg.

A vízjogi üzemeltetési engedélyek érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárásokat - az érvényességi időn belül - engedélyesnek kell kezdeményezni!

Ezen vízjogi üzemeltetési engedély hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén az 1995. évi LVII. tv. 30. §-a, valamint a többszörösen módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11; 12. és 14. §-a, alapján.

Határozatomat a **BÁTORTRADE KFT. (Nyírbátor, Árpád u. 156/A)**, mint engedélyes részére a **Divinyi-tagi baromfinevelő telep vízellátását biztosító és öntözési célt szolgáló Nyírbátor 0391/1 hrsz-ú földterületén lévő 1. számú mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélyére** vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 71. § (1) bekezdés figyelembe vételével e törvény 72. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg, mint I. fokú hatóság.

A Felügyelőség hatáskörét a többször módosított 72/1996. (V. 22.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/7. pontja állapítja meg.

A vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésének követelményeiről a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet 5. §-a, a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem és a hozzá csatolandó mellékletek tartalmi követelményeiről pedig a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a rendelkezik.

A hatósági ellenőrzésről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 88. §-a, a felügyeleti ellenőrzésről pedig a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 33. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkörrel szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése és 21. §-a szerint rendelkeztem.

A vízellátási felügyeleti kategóriáját a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4)-(5) bekezdései alapján állapítottam meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98. (1) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díját a módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján határoztam meg.

Nyíregyháza, 2007. május 29.



A kiadmány hiteléül:

[Handwritten signature]
Aláírás

Szikora Julianna s.k.
Vízépítési és Vízgazdálkodási
Osztály vezetője

Határozatomat közlöm:

BÁTORTRADE KFT.

ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége

4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A

4400 Nyíregyháza, Árok út 41.

Jogerő után:

BÁTORTRADE KFT.

Vízikönyvvezető

Irattár

4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A

Helyben

Helyben



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



Szám: 36500/4550-13/2017.ált.

Tárgy: TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt.
(Debrecen); Nyírbátor–Divinyi tanya (Nyírbátor 0391/1 hrsz.) baromfinevelő telep ivóvízellátó rendszer bővítésére és szennyvízelhelyezésére (vksz.: 21/68-2010.) vonatkozóan kiadott 2274-10/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítás

Saját szám: 3612-11/2017.

Ügyintéző: Hegedüs Zsolt

Hivatkozási szám: –

H A T Á R O Z A T

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint eljáró hatóság a Bátor-Trade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.), mint engedélyes részére kiadott a Nyírbátor–Divinyi tanya (Nyírbátor 0391/1 hrsz.) baromfinevelő telep ivóvízellátó rendszer bővítésére és szennyvízelhelyezésére (vksz.: 21/68-2010.) vonatkozóan kiadott 2274-10/2012. számú

vízjogi üzemeltetési engedélyét

az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a .

Engedélyes megnevezése: TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt.
(4028 Debrecen, Simonyi út 23.)

A terület tulajdonosa: TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt.
(4028 Debrecen, Simonyi út 23.)

Ezen vízjogi üzemeltetési engedély meghatározott ideig, jelen határozat jogerőre emelkedésétől **2022. június 30-ig** érvényes.

A 2274-10/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak!

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14., 4401 Pf.:34. Tel: +36-42-310-137 / Fax: +36-42-310-137
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Nyírbátor Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását határidőre nem adta meg, így a Ket. 71. § (2) bekezdés b) pontja értelmében szakhatósági hozzájárulását megadottnak tekintem.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 7084-1/2017. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a Főosztály a Tranzit-Ker Kft. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) mint kérelmező által Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területen lévő baromfinevelő telep vízellátása és szennyvízelhelyezése vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban I: környezetvédelmi szempontból a szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette, II: természetvédelmi szempontból előírások nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az I-0027-671/2017. ügyiratszámú vagyongazdálkodási hozzájárulásában a Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi telep mélyfúrású kútjára, vízellátására, szennyvíz elhelyezésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához vagyongazdálkodási hozzájárulását megadta.

A TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt. a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 134.400,- Ft-ot és a népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 23.900,- Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 5 példányban kell benyújtani. Felhívom a figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezés díjköteles, díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 67.200,- Ft, az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdés alapján a népegészségügyi szakhatósági eljárás jogorvoslati díja azonos az elsőfokú eljárás díjtételével, azaz 23.900,- Ft, az előzőekből adódóan összesen 91.100,- Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98.–120. §-ai rendelkeznek.

INDOKOLÁS

A TRANZIT-KER Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) a Bátor-Trade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.), mint engedélyes részére kiadott a Nyírbátor–Divinyi tanya (Nyírbátor 0391/1 hrsz.) baromfinevelő telep ivóvízellátó rendszer bővítésére és szennyvízelhelyezésére (vksz.: 21/68-2010.) vonatkozóan kiadott 2274-10/2012. számú, 2017. május 31-én lejárt érvényességi idejű vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének meghosszabbítására és az engedélyes személyében bekövetkezett változás miatt szükséges engedély módosítására

(névátírás) irányuló kérelmet nyújtott be 2017. május 2-án a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra.

Az előző kérelem, illetve a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bátor-Trade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.), mint engedélyes részére kiadott a Nyírbátor–Divinyi tanya (Nyírbátor 0391/1 hrsz.) baromfinevelő telep ivóvízellátó rendszer bővítésére és szennyvízelhelyezésére (vksz.: 21/68-2010.) vonatkozóan kiadott 2274-10/2012. számú, 2017. május 31-én lejárt érvényességi idejű vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének meghosszabbítására és az engedélyes személyében bekövetkezett változás miatt szükséges engedély módosítására (névátírás) 2017. május 2-án 36500/4550/2017.ált. számon (3612/2017. saját számon) hatósági eljárást indított.

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete 2.6. a), 2.7. a), 6. és 13. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 134.400 Ft, ezen felül az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. §-a és XI.6. pontja alapján a népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díja, azaz 23.900 Ft, melyet a kérelmező/ügyfél a 36500/4550-1/2017.ált. számú (3612-1/2017. saját számú) hiánypótlási felhívás követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/4550-1/2017.ált. számú (3612-1/2017. saját számú) hiánypótlási felhívásában a hiányzó iratok (az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozat a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. számú melléklete szerint, 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti kitöltött adatlap, nyilatkozat az engedélyezett vízállésművek műszaki állapotáról, a víztisztító berendezés veszélyes hulladék befogadó nyilatkozata, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői nyilatkozata, átutalási megbízás másolata) benyújtására szólította fel az ügyfelet 2017. május 26-i teljesítési határidő megadásával. Az ügyfél 2017. május 26. időpontig részlegesen teljesítette a hiánypótlást. Az ügyfél 2017. május 26-án érkezett levelében jelezte, a befogadó nyilatkozat és a FETIVÍZIG-nél folyamatban lévő ügyintézésre hivatkozva nem tudja benyújtani a hiánypótlási felhívásban kért dokumentumokat, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kérelmezi a hiánypótlás hatánapját meghosszabbítani 25 nappal 2017. június 20-ig. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/4550-4/2017.ált. számú (3612-3/2017. saját számú) végzésben a teljesítési határidőt meghosszabbította, 2017. június 5. hatánapban megállapítva. Az ügyfél 2017. június 19. időpontig teljes körűen benyújtotta a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra a hatósági eljáráshoz szükséges hiányzó iratokat.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. május 11-én 36500/4550-2/2017.ált. számú (3612-2/2017. saját számú) függő hatályú végzést hozott, amelyben felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy a 36500/4550-2/2017.ált. számú (3612-2/2017. saját számú) függő hatályú végzéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2017. július 2. napjáig az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4550-10/2017.ált. számú (3612-9/2017. saját számú) iratában értesítette az eljárás megindításáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.), mint ismert ügyfelet a Ket. 29. § (3) bekezdése b) pontja alapján, a Vízügyi Igazgatóság az eljárás ideje alatt nem emelt kifogást.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az I-0027-671/2017. számú vagyonkezelői hozzájárulását az ügyfél részére az alábbiak szerint adta meg:

„2017. május 18-án kelt levelében megkérte Igazgatóságunktól a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. § kc) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulást a Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi telep mélyfúrású kútjára, vízellátására, szennyvíz elhelyezésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához.

Az engedélyes a 2274-10/2012 számú 2017. május 31-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak megfelelően kívánja tovább üzemeltetni a telephelyet, a vízjogi engedélyben foglalt műszaki paraméterek nem változnak.

Engedély szerint az üzem vízellátása a K-324 kataszteri számú kútról történik.

Kút Kataszteri száma: K-324
Koordináta: EOVS: 282068
EOVY: 879214
Talpmélység: 50 m
Szűrőzés: 31,0-48,0 m
Nyugalmi vízszint: -5,0 m
Igényelt vízmennyiség: 25042 m³/év
Fizikailag kitermelhető vízhozam: 800 l/p

A kitermelt vizet vas-mangántalanítják és ammónia mentesítik, majd a klórfelesleget aktívszén-szűrővel eltávolítják. A visszamosatáskor keletkezett használt víz vasiszap üleptető medencébe kerül, ahol a vízben lévő vasiszap kiüledik, majd a víz elszikkad. A kiüledett arzénos csapadékot veszélyes hulladékként elszállítják.

A szociális szennyvizet, az ólak takarításából származó szennyvizet vízzáró medencékben gyűjtik, majd a Bátor-Trade Kft. nyírbátori biogáz üzemébe szállítják ártalmatlanításra.

A Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú földrészlet a **2-3 Lónyay-főcsatorna** Tervezési Alegységhez tartozik. A Vízugyűjtő-gazdálkodás Tervezés felülvizsgálata során kapott eredmények alapján:

<i>igénybe vett felszín alatti víztest megnevezése</i>	<i>mennyiségi szempontból</i>	<i>célkitűzés</i>	<i>ideje</i>	<i>kémiai minőség</i>	<i>célkitűzés</i>	<i>ideje</i>
sp. 2.4.1. Nyírség - Lónyay-főcsatorna- vízugyűjtő	gyenge	jó állapot elérése	2027	jó	jó kémiai állapot fenntartása	
p. 2.4.1. Nyírség - Lónyay-főcsatorna- vízugyűjtő	jó	jó állapot fenntartása		jó	jó kémiai állapot fenntartása	

A kút vízkivétele a szűrőzés alapján a porózus felszín alatti víztestet terheli. Vízkészlet jellege rétegvíz.

A Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területen lévő baromfi telep mélyfúrású kútjára, vízellátására, szennyvíz elhelyezésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához vagyonkezelői hozzájárulásomat megadom.

A felülvizsgált Vízugyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2), benne az adott víztestekre vonatkozó további intézkedésekkel, valamint az intézkedések műszaki leírásával a www.vizeink.hu honlapon érhető el.”

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyezési dokumentáció csatolásával, a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés a), f) és g) pontjaira hivatkozva 36500/4550-11/2017.ált. számú (3612-10/2017. saját számú) iratában megkérte Nyírbátor Város Jegyzőjének, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakhatósági állásfoglalását.

Nyírbátor Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását határidőre nem adta meg, így a Ket. 71. § (2) bekezdés b) pontja értelmében szakhatósági hozzájárulását a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megadottnak tekinti.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 7084-1/2017. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a Főosztály a Tranzit-Ker Kft. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) mint kérelmező által Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területen lévő baromfinevelő telep vízellátása és szennyvízelhelyezése vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban I: környezetvédelmi szempontból a szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette, II: természetvédelmi szempontból előírások nélkül hozzájárult az engedély kiadásához. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól szakhatósági megkeresés érkezett a Főosztályhoz a **Tranzit-Ker Kft.** (4028. Debrecen, Simonyi út 23.) mint kérelmező által **Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú** területen lévő baromfinevelő telep vízellátása és szennyvízelhelyezése vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban.

A baromfinevelő telep vízellátására és szennyvízelhelyezésére a 2274-10/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra a Bátor-Trade Kft. nevére, melynek érvényessége 2017.05.31. Jelen engedélyezési eljárás a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására, névátírására és érvényességi ideje meghosszabbítására irányul. Az állattartó telep a 912-3/2017. számú határozattal módosított (a Tranzit-Ker Kft. nevére átírt) 8065-15/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

I: A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló **223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet** 11. § (1) bekezdés szerint: »A Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában

a) pont – ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles – annak elbírálására, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkár gyakorlásáról szóló **72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet** 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, az első fokú eljárásban a területi környezetvédelmi hatóságot, a másodfokú eljárásban az országos környezetvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.«

A fentiek alapján, mivel a **Tranzit-Ker Kft. a Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett állattartó telepre egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik**, ezért a Főosztálynak nincs hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló **223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet** 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint a környezeti hatások vizsgálatára.

II: Főosztály, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság a vízjogi engedély kiadásához természetvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység a benyújtott dokumentáció, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján védett vagy Natura 2000 területet nem érint, természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Ezen szakhatósági hozzájárulást a Főosztály a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló **223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet** 11. § (1) bekezdés a) és f) pontja alapján adja ki.

A Főosztály környezetvédelmi szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló **71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet** 26. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, természetvédelmi szakhatósági hatáskörét a rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékeségét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-

nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, hogy az érdemi határozatot a szakhatóság részére megküldeni szíveskedjen.”

„Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A benyújtott kérelem, a csatolt mellékletek, a hiánypótlás dokumentumai, a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakhatósági állásfoglalások alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását elvégeztem.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosíthatóságáról és visszavonhatóságáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 30. §-a és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11., 12., 14. §-ai rendelkeznek.

Tájékoztatatom továbbá, hogy a határozatban szereplő a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgtv. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10.–16. §-ai alapján a vízkönyvbe bejegyzésre kerülnek.

Tekintettel arra, hogy jelen határozatában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügy érdemében a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül döntött, így a 36500/4550-2/2017.ált. számú (3612-2/2017. saját számú) függő hatályú végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fűződnek. A Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

Jelen határozatomat a **TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.),** mint engedélyes részére a **Nyírbátor–Divinyi tanya (Nyírbátor 0391/1 hrsz.) baromfinevelő telep ivóvízellátó rendszer bővítésére és szennyvízelhelyezésére (vksz.: 21/68-2010.) vonatkozóan kiadott 2274-10/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedélyre** vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti formában és a 72. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam, mint elsőfokú hatóság.

Ezen engedély az üzemeltetéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

Az engedélyes a Vgtv. 15/A. § (2) bekezdése alapján vízhasználónak minősül.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az első fokú eljárás és a jogorvoslat díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklet 2.6. a), 2.7. a), 6. és 13. pontjai, valamint a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A népegészségügyi szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját, szakhatósági eljárás jogorvoslati díját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. §-a és XI.6. pontja alapján határoztam meg.

Nyíregyháza, 2017. június 30.

Varga Béla tű. ezredes
megyei igazgató



A kiadmány hitelével:

Béla

nevében és megbízásából:

aláírás

Kuk János tű. ezredes s. k.
hatósági szolgálatvezető



FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

Cím : Pf.:246, Tel.: (42) 598-930, Fax : (42) 598-941, E-mail : ftvkvf_ugyfszol@ftvkvf.kvvm.hu

Internet: <http://ftvkvf.zoldhatosag.hu>, Hivatali Kapu: FETIKTVF

Ügyfélfogadás : hétfő és péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–16⁰⁰

Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 9⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–15⁰⁰, péntek 9⁰⁰–12⁰⁰

Ügyszám : 2274-10 / 2012

Ügyintéző : Ferencz Béla

Telefon mellék: 250

Tárgy : Bátor-Trade Kft. Nyírbátor-Divinyi tanya (0391/1 hrsz.)
ivóvízellátó rendszer bővítés vízjogi üzemeltetési engedélye

JOGERŐRE EMELKEDETT!

Vizikönyvi sz.: 21/68-2010.

2012 AUG. 21

Nyíregyháza, ~~A Bátor-Trade Kft.~~

HATÁROZAT

(4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.), mint engedélyes részére a Nyírbátor-Divinyi tanya (0391/1 hrsz.) baromfinevelő telepen vízjogi engedély nélkül megvalósult 528 m D 110-es KM PVC és 60 m D 63-es KPE gerincvezeték, 168 m D 32-es KPE bekötővezeték, 3 db földfeletti tűzcsap, valamint 80 m D 160-as KG PVC csatorna és 4 db 10 m³ térfogatú vízzáró gyűjtőmedence

fennmaradásához hozzájárulok

A Bátor-Trade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.), mint engedélyes részére a Nyírbátor-Divinyi tanya (0391/1 hrsz.) baromfinevelő telep ivóvízellátó rendszer bővítésére és szennyvízelhelyezésére a

vízjogi üzemeltetési engedély-t

meghatározott ideig, jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától **2017. május 31-ig** az alábbiak szerint adom meg :

Létesítési engedély száma	12547-11/2010.
Vízi-létesítménnyel érintett terület	Nyírbátor 0391/1 hrsz.
Terület tulajdonosa	Bátor-Trade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.)
Terület feletti rendelkezés	tulajdonos
Felügyeleti kategória	IV.

Általános adatok

A Bátortrade Kft. Nyírbátor - Divinyi tanya területén baromfinevelő telepet üzemeltet.

A létesítmények vízellátása eddig közüzemi vízellátó rendszerről történt, de a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében áttértek a saját rendszerről történő vízellátásra. Erre a telepen meglévő mélyfúrású kutat és vízellátó vezetékeket használják. Tartalékként meghagyták a közüzemi vezetéket is.

A mélyfúrású kútból kitermelt víz Fe, Mn, As, NH₄ és CH₄ tartalma meghaladja a határértékeket, ezért a meglévő vízellátó rendszer kiegészítéseként víztisztító technológiai egységet létesítettek.

I. Műszaki adatok :

I.1. Vízellátás :

I.1.1 Vízellátás módja :

A Bátortrade Kft tulajdonában lévő, Nyírbátor 0391/1 hrsz. alatt fellelhető átminősített öntözőkútból.

A kút adatai

Kút megnevezése	kataszteri szám	vksz.	talpmélység (m)	létesítés éve	vízjogi üzemeltetési engedély
1. számú kút	K-324	21/25-1999.	50,0	1999.	314-9/2007.

A kútvíz minősége

Megnevezés	Koncentráció
Vas	1,78 mg/l
Mangán	0,21 mg/l
Ammónium	1,42 mg/l
Arzén	22 µg/l
Metán	3 l/m ³

A kitermelt vizet kezelni (vas-, mangán, ammónia és arzén-mentesítés) szükséges, hogy a 201/20001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt vízminőségi követelményeket kielégítse.

I.1.2. Vízigények

Szűrt vizet igényel a baromfiólak vízellátása, a baromfiállomány itatása, szociális vízhasználat, takarítás.

Szűrt vízigény (állattartás *) :

Megnevezés	m ³ /nap
ítató víz (144000 db × 0,6 l/db/nap)	86,4
3 fő szociális vízigénye - 130 l/fő/nap	0,39
takarítás	20 (1)
Összesen	87

(1) vízigény csak a nevelési időszak végét követő pihentetési időszakban jelentkezik

Megnevezés	m ³ /d	m ³ /a
Gazdasági célú ivóvíz	6,39	2.332 (1)
Állattartás (itatás, takarítás)	87	20.010 (2)
Gazdasági célú egyéb	20	2.700 (3)
Összesen	93	25.042

(1) Szoc. víz, vízmű saját vízfelhasználás, 350 munkanap

(2) 230 munkanap

(3) 135 munkanap

Vízisztító saját vízhasználata	6 m ³ /nap
Óracsúcs összesen	7,0 m ³ /óra
Vízisztító szükséges kapacitása:	7,0 m ³ /óra

I.1.3. Vízkezelés

Culligan által gyártott HiFlo 9 - UFP 36 típusú kisberendezéssel történik, amely hipoadagolással ellátott homokszűrőből, valamint ezzel sorba kapcsolt aktívszén-szűrőből áll.

A rendszer két vegyszertartállyal és adagolószivattyúval egészül ki, mely lehetővé teszi az ammónia eltávolításához szükséges hipo és az arzén eltávolításához szükséges vas-klorid adagolását. Az adagolt hipo aktív klórtartalmának, illetve az adagolt vas-klorid hatására, a vízben oldott állapotban lévő vas-mangán, és kis mennyiségű arzén is oldhatatlan csapadék formában kiválik a vízből, amelyet homokszűrővel kiszűrnek.

Az ammónia eltávolítása törésponti klórozással történik, a vízben maradó klórfelesleget az aktívszén-szűrő köti meg.

A víztisztító berendezés első szűrőjének visszamosatása nyers vízzel, a második, vagyis az aktívszén-szűrő visszamosatása az első szűrő előszűrletével történik.

A kavicsszűrő visszamosatását 2 m³ vízzel végzik, a második szűrő mosóvíz igénye 0,7 m³.

A visszamosatás során keletkezett használt víz vasiszap üleptető medencébe kerül, ahol a vízben lévő vasiszap kiülepedik, majd a víz elszikkad.

A vízben lévő arzén eltávolítását vas-klorid adagolásával végzik. A kiülepedett arzénos csapadékot rendszeresen eltávolítják, s veszélyes hulladékként átadják az erre begyűjtési engedéllyel rendelkező vállalkozónak.

A mélyfúrású kút vize gázos. A metánt a mélyfúrású kút béléscsővének kilevegőztetésével és a vas-mangántalanító szűrőberendezés tetején elhelyezett légtelenítő berendezéssel távolítják el.

A víztisztító üzeme teljesen automatizált, PLC vezérli. A visszamosatást időre, vagy szűrő-ellenállás alapján lehet beállítani. A visszamosatás egyes fázisai közötti idő is előre beprogramozott, azt az igények alapján lehet beállítani.

A víztisztító berendezésből a tisztított víz a meglévő 35 m³ térfogatú hidrofortartályba kerül, amely elvégzi a vízelvételtől eredő nyomáslengések kiegyenlítését, valamint tározza a tisztított vizet.

Vízkezelő létesítmények

Megnevezés	Mennyiség (db)
Culligan HiFlo 9-UFP 36 típ.-ú tisztító berendezés	1
Culligan HiFlo 9-UFP 36 típ.-ú multimédia szűrőegység	1
Culligan HiFlo 9-UR 36 típ.-ú aktívszén adszorber	1
hidropneumatikus szelepegység	10
LMI impulzus fogadására alkalmas vegyszeradagoló	2
150 l-es PE vegyszertartály	2
Culligan PLF 2 K típ.-ú elektromos vezérlőegység	2

I.1.4. Vízhálózat

Ivóvízvezetékek: a baromfiólak vízellátása és tűzvíz ellátása a telephely meglévő vízellátó rendszerén keresztül történik. A vízellátás a meglévő ivóvízvezetésekre való csatlakozással és arról történő leágazással valósult meg.

Vízhálózat létesítményei

Megnevezés	Mennyiség	Megjegyzés
D 110 KM PVC gerincvezeték	528 m	meglévő (1960-1970 között megvalósult)
D 63 KPE gerincvezeték	60	
D 32 KPE bekötővezeték	168	
földfeletti tűzcsap	3 db	
D 90 KM PVC nyersvíz vezeték	28 m	2011-ben megvalósult
D 63 KPE szűrtvíz vezeték	6 m	
D 110 KM PVC összekötő vezeték	15 m	

I.2.2. Szennyvíz elhelyezés módja

Szennyvíz mennyiség

Megnevezés	m ³ /nap
3 fő szociális vízigénye - 130 l/fő/nap	0,39
takarítás	20 (1)

(1) csak a nevelési időszak végét követő pihentetési időszakban jelentkezik

A szűrők visszamosatásából származó öblítővizet vasiszap-ülepítő medencében kezelik, majd szikkasztóárokból helyezik el.

A szociális szennyvizet, az ólak takarítása során képződő szennyvizet vízzáró medencékben gyűjtik, majd a Bátor-Trade Kft. biogáz üzemébe szállítják ártalmatlanításra.

Létesítmények

Megnevezés	Mennyiség	Megjegyzés
D 160 KG PVC cső	80 m	meglévő (1960-1970 között megvalósult)
10 m ³ térfogatú vízzáró gyűjtőmedence	4 db	
2,5×2,2×1,0 m méretű monolit vasbeton ülepítő medence	1 db	vasiszapelhelyezés (2011-ben megvalósult)
6,0×2,2×0,8 m méretű, 2:1 rézsűjű gyephézag burkolatos szikkasztó árok	1 db	

II. Vízbázisvédelem :

A létesítmények közüzemi vízbázist nem érintenek.

III. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni :

1. A vízkezelő létesítmény karbantartásáról gondoskodni kell.
2. A szűrők visszamosatásakor keletkező öblítővíz felszíni befogadóba való bevezetésénél be kell tartani a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásait. Felszíni befogadóba történő vezetés esetén a szennyezett víz minőségére vonatkozóan a 28/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szakasz (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. Elszívárogtatás esetén a felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21) Korm. rendeletben előírt, vonatkozó előírásokat. Az elszívárogtatás csak akkor végezhető, ha szívárogtatásra használt területen a talaj és talajvíz minősége az ott elhelyezett szennyezett víz hatására a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
3. Az üzemi tevékenységek során keletkező hulladékok nyilvántartására és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozóan a 164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. A nyilvántartást nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan a rendelet 1. számú melléklet 1. pontja, veszélyes hulladékokra vonatkozóan a rendelet 1. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal kell kialakítani és vezetni. Az adatszolgáltatást a rendelet 7. §. (1) bekezdésben szereplő feltételek teljesülése esetén – a rendelet 7 §. 2. és 3. számú melléklete szerint kell teljesíteni.
4. Amennyiben az engedélyes a vízi-létesítményt át akarja alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja üzemeltetni, továbbá a vízhasználatot az engedélytől eltérő módon (mértékben) kívánja gyakorolni, akkor csatolni kell mindazokat az adatokat, műszaki terveket - a külön jogszabályok szerint szükséges egyéb hatósági engedélyeket - amelyek az érvényes vízjogi engedélyhez képest a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.
5. Hatóságom a jogszabályok betartását és az általa kiadott hatósági határozatok végrehajtását hatósági ellenőrzés során bármikor ellenőrizheti, az üzemeltetésre jogosító, érvényes vízjogi engedélyeket pedig felügyeleti ellenőrzés során legalább ötvenként felülvizsgálja.

6. Az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a hatóságnak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
7. Ezen vízjogi üzemeltetési engedély hivatalból vagy kérelemre módosítható, szüneteltethető és vissza is vonható jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén. A vízjogi üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbítására irányuló eljárást - az érvényességi időn belül - engedélyesnek kell kezdeményezni.
8. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban Vgt.) 15/A. § (1) bekezdése értelmében a vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált, az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után a Környezetvédelmi és vízügyi céllelőirányzat javára vízkészlet-járulékot (VKJ) köteles fizetni.

A vízkészlet-járulék kiszámítását a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.

A járulékfizetésre kötelezett köteles fizetési kötelezettségét annak keletkezésétől - vízhasználónál a vízjogi engedély kézhezvételétől, üzemi fogyasztónál a vízfelhasználás megkezdésétől - számított 15 napon belül bejelenteni hatóságomhoz az e célra készített nyomtatványon (bejelentkezés (A jelű adatlap)).

A járulékfizetésre kötelezett a bejelentkezésen túl köteles nyilatkozni (bevallás,) a tényleges vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról, melyet hatóságomhoz kell benyújtani az e célból készült nyomtatványon tárgyévét követő **január 15. napjáig** (C jelű adatlap).

A vízhasználó a tárgyévét követő **január 15. napjáig köteles a bevételeket elkészíteni, továbbá be is fizetni** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség *központosított bevételek beszédési célelszámolási forintszámlájára* (számlaszám : 10044001-01711923-31000006).

A vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség 80 %-a után köteles a vízkészlet-járulékot kiszámítani és megfizetni abban az esetben is, ha a tényleges vízfelhasználása a vízjogi engedélyben engedélyezett vízmennyiség 80 %-át nem éri el.

A VKJ késedelmes befizetése esetén a késedelem okától függetlenül a befizetési határidő napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi pótlékot köteles kiszámítani és fizetni.

9. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Népegészségügyi Intézet az XVI-R-081/00654-7/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel hozzájárult :

- „1. Az ivóvízhálózat műtárgyait folyamatosan működőképes, -rendszeres karbantartással - jó állapotban kell tartani.
2. Az ivóvíz minőségi követelményeinek való megfeleléshez a víz ammónia és coliform számát határérték alá kell csökkenteni.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 181-3/2012/TÜ. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához tűzvédelmi szempontból feltételek nélkül hozzájárult.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Határozatom ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Hatóságomnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést 4 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az engedély – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A jogorvoslati eljárás díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 40.000,-Ft, amelyet fellebbezés esetén a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

INDOKOLÁS

A Bátor-Trade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.) {továbbiakban ügyfél} a 2012. január 19-én érkezett beadványában a Nyírbátor-Divinyi tanya (0391/1 hrsz; baromfinevelő telep) ivóvízellátó rendszer bővítésére a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását kérte a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől.

A kérelmet és mellékleteit megvizsgálva megállapítottam, hogy az ügyfél a víztisztítót az 12547-11/2010. számon kiadott vízjogi létesítési engedély szerint valósította meg.

A kérelemmel kapcsolatosan a felügyelőség megállapította, hogy az eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló többször módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I/24.6.1. és I/28. értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 80.000,- Ft, amelyet az ügyfél a 2274-2/2012. számú felhívásomra megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Az engedélyezési tervdokumentáció csatolásával, környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés b) és 32/E. § (7) bekezdés a) pontjára hivatkozva a Ket. 44. §-ában foglaltak alapján a 2274-3/2012. számú végzésemben megkértem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Népegészségügyi Intézet és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Népegészségügyi Intézete hiánypótlást követően az XVI-R-081/00654-7/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a III/10. pont szerinti feltételekkel a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárult, döntését az alábbiakkal indokolta:

„A Bátor-Trade Kft., a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előtt, vízjogi üzemeltetési engedélymódosítás iránti kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Népegészségügyi Intézete szakhatósági hatáskörrel rendelkezik.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok, az azt tartalmazó, illetőleg pótlólag becsatolt ivóvíz-vizsgálati jegyzőkönyvek, figyelemmel a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §, 5. § és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseire

is, az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Népegészségügyi Intézete a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A szakhatóság hatásköre, illetékessége Az "Egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről" szóló 1991. évi XI. törvény., valamint "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről" szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján, a szakhatósági közreműködési kötelezettségem a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. §. (3) bek. rendelkezésein alapul. E szakhatósági állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:

Az 1. 2. kikötést a Rendelet 3.§ (2) c) pontja értelmében - "a víz akkor felel meg az ivóvíz minőségének, ha ... , és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a jelen rendeletben meghatározott előírásoknak"- írtam elő.

Hivatalomhoz az eljáró hatóság megkeresése 2012. 02. 06.- án érkezett. Az ügyintézési határidő 30 nap. Az ügyintézési határidő lejárt a hiánypótlás idejét nem számítva: 2012. június 30.

E szakhatósági állásfoglalás a fent említett jogszabályhelyeken túl a "a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44.§ (1) bek., 44.§ (3) bek., 44.§ (6) és (9) bek. 50.§ (1), rendelkezésein alapul."

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 181-3/2012/TÜ. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához tűzvédelmi szempontból feltételek nélkül hozzájárult, döntését az alábbiakkal indokolta :

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Nyírbátor-Divinyi tanya (Nyírbátor 0391/1. hrsz.) ivóvízellátó rendszer bővítés vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásában szakhatóságként megkereste Igazgatóságunkat. A fenti ingatlanon 2012. március 6.-án helyszíni szemlét tartottunk, amely során megállapítást nyert, hogy a vonatkozó követelmények érvényesülnek.

Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le.

A KET. 44. § (9) bekezdése alapján a szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Hatásköröm a vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (7) bekezdésén alapul.

Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése határozza meg."

A próbaüzemi vízvizsgálati adatok szerint a kezelt víz minősége megfelelt az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

A kérelem elbírálása során megállapítottam, hogy a Bátor-Trade Kft. Nyírbátor-Divinyi tanya (0391/1 hrsz.) baromfitelepen az 528 m D 110 KM PVC és a 60 m D 63 KPE gerincvezetékre, 168 m D 32 KPE bekötővezetékre, 3 db földfeletti tűzcsapra, 80 m D 160 KG PVC csatornára, valamint 4 db 10 m³ térfogatú vízzáró gyűjtőmedencére nem lelhető vízjogi üzemeltetési engedély.

A 2274-9/2012. számú végzésemben felszólítottam az ügyfelet, hogy közölje a Felügyelőséggel az előző bekezdésben felsorolt vízi-létesítmények mely évben valósultak meg, mennyi volt a beruházás összege és ki volt a beruházó.

Az ügyfél az alábbiakról tájékoztatott :

„Nyírbátor Divinyi-tanyai baromfinevelő telep az 1960-as évek óta üzemel. A telephely vízellátása a városi közüzemi hálózatról történt, ezért nem rendelkezett vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A telepi belső ivóvízhálózatot több lépcsőben építettük, a férőhelyek bővítésével egy időben.

2010. évben vízjogi létesítési engedélyt kértünk egy víztisztító berendezés megépítésére, mellyel a telephely önálló vízellátását kívánjuk megoldani, a meglévő belső ivóvízhálózatra történő csatlakozással. A városi hálózati csatlakozást tartalékként továbbra is meghagyjuk.

Tisztelt Cím által előírt hiánypótlást az alábbiak szerint teljesítjük :

- megvalósítás éve : 1960-1970 között

- beruházás összege : az akkori árszintet figyelembe véve nem haladta meg a 2 mill. Ft-ot

- beruházó személye : Szárnyaskombi Kft. volt, mely 2004 évben beolvadt a Bátor-Trade Kft.-be

A telephelyen keletkezett szociális és takarításból származó technológia szennyvizet a Bátor-Trade Kft biogáz üzemében (Nyírbátor Árpád u. 156/a) hasznosítják.”

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény {továbbiakban Vgt.} 29. § (3) bekezdése értelmében, amennyiben a hatóság a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése kimondja, hogy az engedély nélkül megvalósított vízi létesítményekkel kapcsolatos bírságra vonatkozó rendelkezéseket csak a rendelet hatályba lépését (1996. július 1.) követően megvalósított létesítmények esetében alkalmazhatók.

A 2012. július 20.-án érkezett irat szerint a vízi-létesítmények beruházója Szárnyaskombi Kft. volt, mely 2004 évben beolvadt a Bátor-Trade Kft.-be. A vízi-létesítmények 1960-1970 között létesültek.

A fenti figyelembe vételével a bírság kiszabását mellőztem.

Az engedély nélkül létesített vízi-létesítmény visszafordíthatatlan környezetkárosítást a Felügyelőség tudomása szerint nem okozott.

Az engedélyes kérelme és a kérelem mellékletei, valamint a szakhatóság állásfoglalása alapján az Bátor-Trade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.) mint engedélyes részére a Nyírbátor-Divinyi tanya (0391/1 hrsz; baromfinevelő telep) ivóvízellátó rendszer bővítésére a vízjogi üzemeltetési engedélyt kiadtam.

Az engedélyt kiadtam, mert a vízi-létesítmény, illetve vízhasználat nem sérti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket. Megfelel a vízhasználat gyakorlására vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak.

A Felügyelőség a vízi-létesítményeket és a vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során – a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött szerepére figyelemmel – I.-IV. felügyeleti kategóriába sorolja. A vízi-létesítményt a rendelkező részben a IV. felügyeleti kategóriába soroltam be, amelybe a „kisebb jelentőségű” létesítmények tartoznak.

A vízi-létesítmény felügyeleti kategóriáját vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4)-(5) bekezdései és 1. melléklete alapján állapítottam meg

A vízjogi üzemeltetési engedély hatályát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján 2017. május 31-ben határoztam meg, tekintettel a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetésére és műszaki jellemzőire, valamint a telep vízellátására szolgáló mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélyének hatályára.

A vízkészlet-járulék fizetési kötelezettségről a Vgt. 15/A-15/E. §-a alapján, a vízkészlet-járulék kiszámításáról pedig a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet figyelembevételével rendelkeztem.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosíthatóságáról, szüneteltethetőségéről és visszavonhatóságáról a Vgt. 30. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11; 12; 13; 14. §-ai rendelkeznek.

Határozatomat a *Bátor-Trade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.)*, mint engedélyes részére a *Nyírbátor-Divinyi tanya (0391/1 hrsz; baromfinevelő telep) ivóvízellátó rendszer bővítés és szennyvízelhelyezés* vízjogi üzemeltetési engedélyére vonatkozóan a fentiek, valamint a vízgazdálkodásról szóló Vgt. 28. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a, és a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése figyelembe vételével hoztam meg, mint első fokú hatóság.

A hatósági ellenőrzésről a Ket. 88. §-a, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése és 21. §-a szerint rendelkeztem.

A felügyelőség hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) a) pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a, illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/7 pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. (1) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az első fokú eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I/24.6.1; I/28. pontjai alapján, míg a jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján határoztam meg.

Nyíregyháza, 2012. július 30.



Szentesi Péter
igazgató

317/001039

2017. JAN. 23



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



Szám: 36500/190-2/2017.ált.

Tárgy: TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt.
(Debrecen); Nyírbátori baromfinevelő te-
lep, Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területén lévő
2 db (B1 és B2 számú) talajvízfigyelő kút
(vksz.: 21/55-2006.) vonatkozó vízjogi üze-
meltetési engedély módosítás
Saját szám: 220-7/2017.
Ügyintéző: Hegedüs Zsolt
Hivatkozási szám: -

H A T Á R O Z A T

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság), mint eljáró hatóság a **BÁTORTRADE Kft. (4300 Nyírbátor,
Árpád u. 156/A.)**, mint engedélyes részére a **Nyírbátori baromfinevelő telep, Nyírbátor
0391/1 hrsz.-ú területén lévő 2 db (B1 és B2 számú) talajvízfigyelő kút (vksz.: 21/55-
2006.)** 36500/190-2/2017.ált. számú (220-2/2017. saját számú) számú határozattal módosított
14775-2/2006. számú

vízjogi üzemeltetési engedélyét

az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a .

Engedélyes megnevezése: TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt.
(4028 Debrecen, Simonyi út 23.)

A terület tulajdonosa: TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt.
(4028 Debrecen, Simonyi út 23.)

**A 36500/190-2/2017.ált. számú (220-2/2017. saját számú) számú határozattal módosított
14775-2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb
rendelkezései változatlanul érvényben maradnak!**

Az ügyfél a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozó eljárás igazgatási szolgál-
tatási díját, azaz 2.800,- Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14., 4401 Pf.:34. Tel: +36-42-310-137 / Fax: +36-42-310-137
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 4 példányban kell benyújtani. Felhívom a figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezés díjköteles, díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 1.400,- Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98.–120. §-ai rendelkeznek.

INDOKOLÁS

A TRANZIT-KER Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) a BÁTORTRADE Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.), mint engedélyes részére a Nyírbátori baromfinevelő telep, Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területén lévő 2 db (B1 és B2 számú) talajvízfigyelő kút (vksz.: 21/55-2006.) 220-2/2017. határozattal módosított 14775-2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedélynek az engedélyes személyében bekövetkezett változás miatt szükséges engedély módosítására (névátírás) irányuló kérelmet nyújtott be 2017. május 2-án a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra.

Az előző kérelem, illetve a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a BÁTORTRADE Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.), mint engedélyes részére a Nyírbátori baromfinevelő telep, Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területén lévő 2 db (B1 és B2 számú) talajvízfigyelő kút (vksz.: 21/55-2006.) 220-2/2017. határozattal módosított 14775-2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedélynek az engedélyes személyében bekövetkezett változás miatt szükséges engedély módosítására (névátírás) 2017. május 2-án 36500/190/2017.ált. számon (220/2017. saját számon) hatósági eljárást indított. (A 220-2/2017. határozattal módosított 14775-2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje: 2027. január 15.)

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. §-a, 1. melléklet 2.9.1., 6. és 14. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 2.800 Ft, melyet a kérelmező/ügyfél a 36500/190-5/2017.ált. számú (220-3/2017. saját számú) hiánypótlási felhívást követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/190-5/2017.ált. számú (220-3/2017. saját számú) hiánypótlási felhívásában az eljáráshoz szüksé-

ges hiányzó irat (az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozat a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. számú melléklete szerint) benyújtására szólította fel az ügyfelet 2017. május 26. teljesítési határidő megadásával. Az ügyfél 2017. június 14. időpontig teljes körűen benyújtotta a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra a hatósági eljáráshoz szükséges hiányzó iratot.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. május 11-én 36500/190-6/2017.ált. számú (220-4/2017. saját számú) függő hatályú végzést hozott, amelyben felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy a 36500/190-6/2017.ált. számú (220-4/2017. saját számú) függő hatályú végzéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2017. július 2. napjáig az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg.

A benyújtott kérelem, a csatolt mellékletek, a hiánypótlás dokumentumai, és a rendelkezésre álló adatok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadtam.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosíthatóságáról és visszavonhatóságáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 30. §-a és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 10/A., 11., 12., 14. §-ai rendelkeznek.

Ezen vízjogi engedély az érvényességi időn belül hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén a Vgtv. 30. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 10/A., 11., 12., és 14. §-a alapján. A Vgtv. 30. § (3) bekezdése szerint, a Vgtv. 30. § (1) bekezdés alapján hivatalból megtett intézkedésekből keletkezett károkért nem jár kártalanítás, ha az intézkedéseket

- a) a közérdek, különösen a vízgazdálkodási, a közegészségügyi, a környezet- és természetvédelmi érdek,
 - b) a vizek mennyiségének és minőségének természetes vagy egyéb elháríthatatlan okokból történő megváltozása
 - c) az engedélyes jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy jogszabályi kötelezettség megszegése
- indokolja.

Tájékoztatam továbbá, hogy a határozatban szereplő a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgtv. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10.-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. Tekintettel arra, hogy jelen határozatában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügy érdemében a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül döntött, így a 36500/190-6/2017.ált. számú (220-4/2017. saját számú) függő hatályú végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fűződnek.

Jelen határozatomat **TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.),** mint engedélyes részére a **Nyírbátori baromfinevelő telep, Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területén lévő 2 db (B1 és B2 számú) talajvízfigyelő kútra (vksz.: 21/55-2006.)** kiadott, a 36500/190-2/2017.ált. számú (220-2/2017. saját számú) számú határozattal módosított **14775-**

2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedélyre vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 10/A. és 11. §, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti formában és a 72. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg, mint első fokú hatóság.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az első fokú eljárás és a jogorvoslat díját a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. §-a, 1. melléklet 2.9.1., 6. és 14. pontjai és 3. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.


Nyíregyháza, 2017. június 19.

Varga Béla tő. ezredes
megyei igazgató

nevében és megbízásából:



A katonai hitelesítéssel:


aláírás

Farkas Géza s. k.
osztályvezető




**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



Szám: 36500/190-2 /2017.ált.



Tárgy: BÁTORTRADE Kft., Nyírbátori baromfinevelő
telep, Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területén lévő 2 db (B1
és B2 számú) talajvízfigyelő kút 14775-2/2006. számú
vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (érvényességi
idő hosszabbítás változatlan műszaki tartalommal)

Ügyintéző: Radiczki Renáta

Saját szám: 220-2/2017.

Vízikönyvi szám: 21/55-2006.

HATÁROZAT

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban:
Katasztrófavédelmi Igazgatóság), mint eljáró hatóság a BÁTORTRADE Kft. (4300
Nyírbátor, Árpád u. 156/A.), mint engedélyes részére a Nyírbátori baromfinevelő telep,
Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területén lévő 2 db (B1 és B2 számú) talajvízfigyelő kút
14775-2/2006. számú**

vízjogi üzemeltetési engedélyét

az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a .

**A terület tulajdonosa : BÁTORTRADE Kft.
(4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.)**

Terület feletti rendelkezési jog : saját tulajdon

**Ezen vízjogi üzemeltetési engedély meghatározott ideig, jelen határozat
jogerőre emelkedésétől 2027. január 15-ig érvényes.**

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14., 4401 Pf: 34. Tel: / Fax: +36-42-310-137

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

I. A talajvízfigyelő kutak jellemző adatai:

A kút megnevezése	Helyének EOV koordinátái		Z koordináta (mBf)	Talpm. (m)	Csövezése a csövezés anyaga (m-től, m-ig, Ø mm)	Szűrőzése a szűrőcső anyaga (m-től, m-ig, Ø mm)
	X (km)	Y (km)				
B1 számú figy. kút	281,964	879,309	152,01	10,00	+ 1,20 – 1,00 m-ig, 159/149 mm acél + 1,10 – 10,00 m-ig, 110/100 mm PVC	-4,0 – 9,0 m-ig 110/100 PVC
B2 számú figy. kút	282,308	879,260	151,84	10,0	+ 1,20 – 1,00 m-ig, 159/149 mm acél + 1,10 – 10,00 m-ig, 110/100 mm PVC	-4,0 – 9,0 m-ig 110/100 PVC

A figyelőkutak célja: a Nyírbátori baromfinevelő telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának figyelése.

Vízbázisvédelem: a figyelőkutak helye közüzemi vízbázist nem érint.

„II. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

2. pont az alábbiakkal módosul:

Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodni kell a figyelőkutak lezárásáról és állagmegóvásáról, üzemeltetésre alkalmas állapotban tartásáról, a kút azonosíthatóságának biztosításáról, valamint a közvetlen felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.

3. pont az alábbiakkal módosul:

A figyelőkutak mindenkori megközelíthetőségét, valamint az esetleges vízmintavételezés lehetőségét a vízügyi hatóság részére az üzemeltetőnek biztosítani kell!

4. pont az alábbiakkal módosul:

A figyelőkutak üzemeltetése során azok mintázását, a nyugalmi vízszint mérését, talpmélység mérést és a vett vízminták vizsgálatát, **évente egy alkalommal**, április 15.-ig el kell végeztetni, majd a vizsgálati eredményeket **minden év május 15.-ig** meg kell küldeni a vízügyi hatóság részére.

A vízmintavételi és vízvizsgálati jegyzőkönyveket a FAVI-MIR rendszerben elektronikusan kell rögzíteni és továbbítani a vízügyi hatóságra.

Az időszakonként vett vízmintákból az üzemeltetőnek akkreditált laboratóriumban a következő komponenseket kell meghatározni:

- nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát)
- pH
- elektromos vezetőképesség
- szulfát
- foszfát
- klorid

A talajvíz réz, cink és nikkeltartalmát az ötéves felülvizsgálat keretében kell ellenőrizni.

6. pont az alábbiakkal módosul:

A talajvíz minták vételét és elemzését akkreditált módon a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint az érvényes műszaki előírások, szabványok szerint kell elvégezni. A vizsgálatok költségei az üzemeltetőt terhelik.

11. pont az alábbiakkal módosul:

A vízügyi hatóság a jogszabályok betartását és az általa kiadott hatósági határozatok végrehajtását hatósági ellenőrzés során bármikor ellenőrizheti, az üzemeltetésre jogosító, érvényes vízjogi engedélyeket a felügyeleti ellenőrzés során legalább öt évenként felülvizsgálja. Hatóságom hatósági és felügyeleti ellenőrzését az üzemeltető nem tagadhatja meg.

12. ponttal kiegészül:

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) I-0477-809/2016. számú iratában – az abban előírtak betartása mellett – vagyonkezelői hozzájárulását megadta.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 9773-1/2016. számú és Nyírbátor Város Jegyzője 8053/2016. számú szakhatósági állásfoglalásában a Nyírbátori baromfinevelő telep, Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területén lévő 2 db (B1 és B2 számú) talajvízfigyelő kút 14775-2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosításához előírások nélkül hozzájárultak.

A 14775-2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak!

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

Az ügyfél a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 5.600,- Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. Felhívom a figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés díjköteles, a fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 2.800,- Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (*határozat száma*) való hivatkozással.

A fellebbezést 4 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.§-120.§-a rendelkezik.

INDOKOLÁS

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a BÁTORTRADE Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.), mint engedélyes részére a Nyírbátori baromfinevelő telep, Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területén lévő 2 db (B1 és B2 számú) talajvízfigyelő kút 14775-2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki, melynek érvényességi ideje 2016. december 31.

A BÁTORTRADE Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) 2016. november 16.-án érkezett iratában megkérte a fenti figyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedély módosítását (érvényességi idő hosszabbítás változatlan műszaki tartalommal) a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. november 18.-án 36500/7563-1/2016.ált. (5396-1/2016.) számú függő hatályú végzést hozott, amelyben felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy a 36500/7563-1/2016.ált. (5396-1/2016.) számú végzéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2017. január 16. napjáig az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg.

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 2.9.1., 6. és 13. pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 5.600,- Ft, amelyet az ügyfél a 36500/7563-2/2016.ált. (5396-2/2016.) számú hiánypótlási végzést követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/7563-2/2016.ált. (5396-2/2016.) számú hiánypótlási felhívásban teljesítési határidő megadásával a hiányzó iratok (a kutak Z koordinátáinak megadása, a kutakról fénykép készítése, vagyonkezelői nyilatkozat, 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. számú melléklete,) pótlására szólította fel a BÁTORTRADE Kft.-t. A BÁTORTRADE Kft. a hiányzó dokumentumot az előírt határidőn belül megküldte hatóságunk részére.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/7563-5/2016.ált. (5396-5/2016.) számú iratában értesítette fenti eljárás megindulásáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.), aki az eljárás ideje alatt nem emelt kifogást.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) I-0477-809/2016. számú vagyonkezelői hozzájárulásában az alábbiakat adta elő:

„2016. december 6-án kelt levelében megkérte Igazgatóságunktól a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. § kc) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulást a Bátortrade Kft (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.) tárgyi földrészleten található baromfinevelő telep területén kialakított 2 db talajvízfigyelő kút közeljövőben érvényességi idejét veszítő vízjogi üzemeltetési engedélyének meghosszabbításához.

A Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú földrészleten található 2 db talajvízfigyelő kút 14775-2/2006. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélye 2016. december 31-ig érvényes.

A Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú földterület a 2-3 Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegységhez tartozik.

Érintett felszín alatti víztest neve	Mennyiségi állapota	Célkitűzés a víztest mennyiségi állapota tekintetében	Kémiai állapota	Célkitűzés a víztest kémiai állapota tekintetében
sp. 2.4.1. Nyírség-Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	gyenge	a jó állapot elérhető 2027-ig	jó	a jó állapot fenntartandó

Az érintett sekély porózus felszín alatti víztest és az ahhoz tartozó, vízföldtani alapon meghatározott talajvíztartó réteg fekümlése -34,00 m (átlag).

A tárgyi figyelőkutak a sekély porózus felszín alatti víztestet érő terhelések hatását monitorozzák

Tekintettel arra, hogy a figyelőkutak üzemeltetése vízvédelmi érdekeket szolgál, a talajvízfigyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének meghosszabbításához szükséges vagyonnevelői hozzájárulásomat megadom."

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/7563-6/2016.ált. (5396-6/2016.) számú iratban tájékoztatta a K&H Bank ZRt.-t (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) az engedélyezési eljárás megindulásáról. Tekintettel arra, hogy a fenti szervezet a megadott határidőn belül, illetve a mai napig nem nyilatkozott, így a hatóság úgy tekintette, hogy az ügy nem érinti jogát, jogos érdekét, ezért ügyféli jogállásával nem kíván élni, így a hatóság részére jelen eljárásban további dokumentumokat nem küldött.

Az engedélyezési tervdokumentáció csatolásával - a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés f) és g) pontjaira hivatkozva 36500/7563-4/2016.ált. (5396-4/2016.) számú iratában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkérte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és Nyírbátor Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 9773-1/2016. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához természetvédelmi szempontból előírások nélkül hozzájárult.

Végzéséhez az alábbi indokolást adta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a Bátortrade Kft. (Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) kérelmére a Nyírbátori baromfinevelő telepen, (Nyírbátor 0391/1. hrsz.) lévő 2 db (B1 és B2 jelű) figyelőkút 14775-2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosításával (érvényességi idő hosszabbítása változatlan műszaki tartalommal) kapcsolatos kérelem ügyében szakhatósági megkeresés érkezett a Kormányhivatal részére.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság a vízjogi engedélyezési eljáráshoz természetvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező vízjogi üzemeltetési engedély kiadása a benyújtott dokumentáció, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Ezen természetvédelmi szakhatósági hozzájárulást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés f) pontja alapján adja ki.

A Kormányhivatal szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) b) pontja, (2) bekezdése, 27. § (1) c) pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a szakhatóság részére megküldeni szíveskedjen.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Nyírbátor Város Jegyzője 8053/2016. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához előírások nélkül hozzájárult.

Végzéséhez az alábbi indokolást adta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Nyíregyháza, Erdő sor 5.) megkereste hivatalunkat a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdés g) pontjára való hivatkozással szakhatósági állásfoglalás kérelmével, mely szerint megállapítom, hogy:

- Nyírbátor Város Önkormányzatának többször módosított 8/2004. (VII.15.) számú rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tekintetében az érintett területen helyi jelentőségű védett természeti terület nem található, a terület igénybevétele a jogszabályokban rögzített követelményekkel és a Helyi Építési Szabályzattal (továbbiakban: HESZ) nem ellentétes.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98.§ (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98.§ (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Döntésemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.04.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 44.§ (6) bekezdése, illetve a 71. § (1) és a 72. § (1) bekezdésében előírt formában hoztam.

Az ügyben a települési önkormányzat jegyzője illetékességét a (Ket.) 21. §. (1) bekezdés b) és 44. §. (1)-(2) pontjában foglaltak rögzítik.

Az illetékekről 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdése értelmében engedélyes teljes illetékmentességben részesül.

Döntésem ellen fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

A benyújtott kérelem és mellékletei, valamint a szakhatósági állásfoglalások alapján a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását elvégeztem.

Az engedély kiadása óta eltelt időben történt jogszabályváltozások miatt az engedélyt hivatalból módosítottam.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosíthatóságáról és visszavonhatóságáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. §-a és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11., 12., 14. §-ai rendelkeznek.

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének megállapítása során a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetését, és műszaki jellemzőit vettem figyelembe a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján.

Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességének határidejét **2027. január 15.-ben határoztam meg.**

A vízjogi üzemeltetési engedélyek érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárásokat - az érvényességi időn belül - engedélyesnek kell kezdeményezni!

Jelen határozatomat a **BÁTORTRADE Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.),** mint engedélyes részére a **Nyírbátori baromfinevelő telep, Nyírbátor 0391/1 hrsz.-ú területén lévő 2 db (B1 és B2 számú) talajvízfigyelő kút 14775-2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítására** vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§, 11.§ és 12.§, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti formában és a 72. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam. A jogorvoslati lehetőségről és az arra nyitva álló határidőről a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) és 99.§ (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

Tekintettel arra, hogy jelen határozatában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügy érdemében a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül döntött, a 36500/7563-1/2016.ált. (5396-1/2016.) számú végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fűződnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

Tájékoztatatom továbbá, hogy a határozatban szereplő a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16.§-a alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A kutak vízmintavételi és vízvizsgálati jegyzőkönyveit a FAVI-MIR rendszerben elektronikusan kell rögzíteni a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35.§ (5) bekezdésének megfelelően és a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra kell továbbítani. *(Az elektronikus adatszolgáltatás rendjére vonatkozó információk a <http://web.okir.hu/hu> weboldalon találhatók.)*

A hatósági ellenőrzésről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 88. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése és 21. §-a szerint rendelkeztem.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az első fokú eljárás és a jogorvoslat díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete 2.9.1, 6. és 13. pontja valamint a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése alapján határoztam meg.

Nyíregyháza, 2017. január 12.

**Varga Béla tű. ezredes
megyei igazgató**


nevében és megbízásából:

Farkas Géza s. k.

osztályvezető

A Kirendelt helyettesítéssel:




aláírás

Készült: 7 példányban
Egy példány: 8 oldal

Térképmásolat

Iktatószám: 1/390/2016

Méretarány: 1:4000

Szelvénytípus: 710-123-2

NYÍRBÁTOR, külterület 391/1


Vetület: EOv



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

4300 Nyírbátor, 2016. július 4.

Vargha Ibolya



Oldal: 1 / 4
Ügyintéző:
Hozzpodár Zsuzsanna

Egyeztetett határozat - szemle

Tulajdoni lap eszakiatkent nem hasznalhato!
30822/4/2017.01.20

2017.02.22 09:23:43

NYÍRBAŦTOR
k lter let HRSZ: 0391/1

Sektor : 34

I. rész

1. Az ingatlan adatai:

Alcászlet adatok	Alcászlet adatok
jel. mv. 6g (kvett) min. o.	ha, m2
kvett	kv. jöv.
major	/Ar. fill./
Földészlet össz.:	8,4266

Öldrészlet össz.: 8,4266

II. Têb2

3. Bejegyző határozat: 33562/2004.03.29 Tör16 határozat: 30822/4/2017.01.20
Tul. pályad.1/1

Tul. hanyad: 1/1

Yogāllās: tulajdonos

neve: BÁTORTRADE KFT Törzsszám: 14101

Cime: 4300 NYIRBAȚOR Arpađ út 156/a

Utahások: II/2,

4. Bejegyző határozat: 30822/4/2017.01.20

Tul. hányad: 1/1

Jogcím: adásvétel, 30822/4/2017.01.20

Yogāllās: tulajdonos

JOGOSULT NEVE: TRANZIT-KER ZRT. TÖRZSSZÁM: 10677869

Címe: 4026 DEBRECEN Simonyi út 23

Учредитель: ИИ/3,

III. 266:

5. Bejegyző határozat: 34594/2001.05.04

Jogosult neve: - -

Cyme: -,

A földrészlet területe 8 ha 3312 m².-ről 8 ha 4266 m².-re
kijavítva területszámítási hiba címén

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatal Földhivatala (Gazdasági)

4300 Myrřbřtor Szentvřr utca 14, 4301 Myrřbřtor PF:22 Telefon:42/510-520
E-mail: myrřbřtoroszabolcs.gov.hu Honlap: <http://szabolcs.foldhivatal.hu>

1000

2017-02-28

Nyirbātori Jārāsī Hivatal

Oldal: 2 / 4
Ügyintéző:
Hozzpodár Zsuzsanna

Egyszerűsített határozat - szemle

Tulajdoni lap másolatként nem használható
30822/4/2017.01.20

2017.02.22 09:23:43

NYÍRÁTOR
Költerület HRSZ: 0391/1

Sektor : 34

10. Bejegyző határozat: 35116/2009.08.05



Terhelés: VezetékJog

Jogosult neve: E.ON TISZÁNTULI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT Törzsszám: 10750036



Címre: 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41.

22 kV-os közeli légvezetékre: 4415 m²-re

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84




A Tranzit-Ker zRt.
 Nyírbátor, Váradi tag (0391/1 hrsz.)
 baromfi telepe
 M 1 : 2000




kárelhárítási műveletek
végrehajtásához szükséges eszközök
helye

- ÚJ KERÍTÉS NYONVONALA
 - SZENNYVÍZ VEZETÉK
 - IVÓVÍZ VEZETÉK
 - TELEKHATÁR
 - MEGLÉVŐ GÁZVEZETÉK
- 0392/3



BEAVATKOZÁSI PONTOK

jelölése:



- A1 szennyvízgyűjtő akna
- A2 szennyvízgyűjtő akna
- A3 szennyvízgyűjtő akna
- A4 szennyvízgyűjtő akna
- A5 szennyvízgyűjtő akna
- A6 szennyvízgyűjtő akna

- ÚJ KERÍTÉS NYONVONALA
- SZENNYVÍZ VEZETÉK
- IVÓVÍZ VEZETÉK
- TELEKHATÁR
- MEGLÉVŐ GÁZVEZETÉK

A Tranzit-Ker zRt.
Nyírbátor, Váradi tag (0391/1 hrsz.)
baromfi telepe
M 1 : 2000



Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara

4025 Debrecen, Arany J. u. 45.

Tel/Fax: (52) 435-794

e-mail: hbmkmk@hbmkmernokikamara.t-online.hu ;

web: www.hbmkmk.hu

Iktatószám: 264-2-1.4-09-1074/2016.

Ügyintéző: Molnár Andrea

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Név: Kocsis Zoltán

Anyja neve: Simon Éva

Születési helye: Debrecen

Születési ideje: 1974.12.23.

Lakcím: 4030 Debrecen, Kiss Áron u. 22/a.

Kamarai nyilvántartási száma: 09-1074

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Tagja és a Tervezői és a Szakértői névjegyzékben szerepel, ezáltal az alábbi szakterülete(ke)n folytathat tevékenységet.

Szakértői jogosultsága(i):

Engedély jele:

Szakterület tevékenységi köre:

Továbbképzési
időszak vége:

SZKV-1.1

Hulladékgazdálkodás

SZKV-1.2

Levegőtisztaság-védelem

SZKV-1.3

Víz- és földtani közeg védelem

SZKV 1.4

Zaj- és rezgésvédelem

A hatósági igazolványt a szakmagyakorlási tevékenységet folytató kérelmére adtam ki.

A hatósági igazolványt a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVII törvény 42.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 85.§ (1) bekezdésére került kiállításra.

Debrecen, 2016. szeptember 19.



Dr. Dobozi Erika
HBM MK titkár