Épitendő OTR FA2200 állomás
Jsz:0244 /00701(62392)
B12/1300 befogott alappal
FBEe
Tervezett:OK Saf-f24/200 tip.függőleges elrendezésű oszlopkapcsoló
huzal hajtással primer bizt. aljzat: ABS2MKF 24/442
Tervezett primer betét: 24/40A
Tervezett tr.:400 kVA 2-es kapcsolás (középállás)
Tervezett szek. leszálló vez.:
NYY-O 2x(4+1x240mm² Cu)
Tervezett szekrény: KSZE 630/6
Rf=2 Ω

0345
0344/2
0312/8
0325
0323
0312/7
0312/1
0312/5
0297/6
0297/5

3,00 m szélességű út
3,00 m szélességű leálló
3,00 m szélességű út
8 120,53 m²
TERVEZETT BAROMFINEVELŐ ISTÁLLÓK
5 821,85 m²
TERVEZETT VESZÉLYES HULLADÉK TÁROLÓ ÉPÜLET
TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉPÜLET
1 470,75 m²
szoc. szennyvíz gyűjtőakna 18,00 m³
vegyszeres szennyvíz gyűjtőakna 6,00 m³
kerékmosó
TERVEZETT AGGREGÁTORHÁZ ÉPÜLET
TERVEZETT SZGK PARKOLÓ
hídmérleg
ipari szennyvíz gyűjtőakna 27,00 m³
kerékmosó
TERVEZETT ALOMTÁROLÓ ÉPÜLET
TERVEZETT KÖZTERÜLETI ÚTCSATLAKOZÁS VONATKOZÓ KÖZLEKEDÉSI TERVEK SZERINT
18 193,24 m²
8 070,37 m²
ivóvíz tartály
+0,00 = pv 92,5 mBf

ILLESZKEDÉSI, BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK
-MG1 jelű mezőgazdasági üzemi terület
-szabadonálló beépítési mód
-30 % maximális beépíthetőség
-30,00 m maximális építménymagasság
-30 % minimális zöldfelület
-szintterület sűrűség: 1,0
-építési hely határa telekhatár távolságok vonatkozásában: 10,00 m

| | |
|---|---|
| Telek területe: | 101.591 m2 |
| Meglevő épületek területe: | - m2 |
| Bontandó épületek, épületrészek | - m2 |
| Építési engedéllyel rendelkező új épületek területe: | |
| - 10 db baromfi istálló | 10 x 1880,73 m2 = 18.807,3 m2 |
| - aggregátor épület | 74,79 m2 |
| - alomtároló | 445,71 m2 |
| - szociális épület | 192,91 m2 |
| - veszélyes hulladék tároló | 73,20 m2 |
| Tervezett új épületek területe: | |
| - 4 db baromfi istálló | 4 x 1880,73 m2 = 7.522,92 m2 |
| Összesen: | 27.116,83 m2 |
| Beépítettség: | 26,69 % < 30 % - megfelel |
| Fennmaradó zöldfelület: | >40.000 m2 = 39,90 % > 30% |

| építész tervező: | statikus tervező: |
|---|---|
| KONZULI KRISZTIÁN<br>építésznérnök - tervező szakmérnök, É-15-0361 | PAPP ZOLTÁN<br>okl. építőmérnök T-korlátozott 15-0650 |
| épületgépész tervező: | épületvillamosság tervező: |
| PÁL LÁSZLÓ PÉTER<br>épületgépész mérnök, G-1-15-0860 | HEPP VIKTOR<br>épületvillamossági tervező, V-2-15/0709 |
| út és közlekedés tervező: | tűzvédelmi tervező: |
| OZSVÁTH ISTVÁN<br>közlekedésmérnök, tervező, KÉ-Korl, 15-0111 | SZŐRÖS GYULA<br>építész tűzvédelmi szakértő, I-174/2013 |
| környezetvédelmi tervező: | geotechnikai tervező: |
| LÉVAI BÉLA, építőmérnök - környezetvédelmi tervező<br>SZKV-11, SZKV-12, SZKV-13, SZKV-14. | JÁVOR CSABA<br>okl. hidrogeológus, Gte-2 367/2005 |

| építtető neve: | építés helye: | | |
|---|---|---|---|
| TEKTON-BAU Kft.<br>H-1022 Budapest Bimbó út 15. | H-4456 Tiszadob Külterület<br>hrsz.: 0312/7 | | |
| tervlap megnevezése: | dátum: | lépték: | tervszám: |
| Broiler baromfinevelő telep bővítése 4 istállóval | 2018. január. | 1:1000 | E-00 |
| HELYSZÍNRAJZ | módosítás: | tervfajta: engedélyes terv | |

MEGJEGYZÉSEK:
- EZ A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, FELHASZNÁLÁSÁHOZ ÍRÁSOS ENGEDÉLY SZÜKSÉGES !
- A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL!
- KIVITELEZÉSRE NEM JOGOSÍT!